

設
計
審
査

令和 8 年度 準用河川等整備事業 準用河川渋田川修繕工事 実施設計書

伊賀市

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号		508-216c000-00100-11 (0)	設 計 者 名	米岡 竜一
所 属 名		伊賀市		
適 用 単 価		一般土木		
入 札 日 (開 札 日)		年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日		令和 8年 6月 2日		
単 価 適 用 年 月 日		令和 8年 6月 2日		
適用単価 地区	一 般 材 料	W00 : 伊賀		
	生 コ ン	W01 : 伊賀		
	石 材	W01 : 伊賀		
適 用 工 種		河川工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------------

<計算処理>2026/06/05 13:48:48
<一括更新>2026/06/02 09:48:31

工事概要一覧表＜データ無し＞

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	令和8年度 準用河川等整備事業 準用河川渋田川修繕工事
-----	-----------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休２日制の補正	しない
	主たる工種	0 1：河川工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和 8 年度 準用河川等整備事業 準用河川渋田川修繕工事	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川工事		
			工事区分	河川修繕	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川修繕		式	1		51,658,220			
河川土工		式	1		8,594,657			
土工		式	1		7,741,568			
掘削		m3	590	342.4	202,016			単-1号
盛土		m3	330	6,518	2,150,940			単-2号
盛土		m3	50	897.1	44,855			単-3号
盛土		m3	160	249.8	39,968			単-4号
床掘		m3	800	261	208,800			単-5号
埋戻		m3	820	3,313	2,716,660			単-6号
残土等運搬		m3	470	400.7	188,329			単-7号
購入土		m3	730	3,000	2,190,000			単-8号
法面整形工		式	1		853,089			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度 準用河川等整備事業 準用河川渋田川修繕工事	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川工事		
			工事区分	河川修繕	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)		現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	190	928. 7	176, 453		単-9号
法面整形(盛土部)		法面締固め有り;現場制約無し	m2	350	745. 4	260, 890		単-10号
植生工		張芝	m2	540	769. 9	415, 746		単-11号
水路工			式	1		29, 646, 230		
水路工			式	1		29, 646, 230		
RC柵渠		@1. 5mB2500-H900	m	293	94, 140	27, 583, 020		単-12号
RC柵渠		@1. 5mB2000-H900	m	20	85, 810	1, 716, 200		単-13号
小口止工 (3)			箇所	1	21, 010	21, 010		単-14号
落差工 (1)		B2500-1段	箇所	1	326, 000	326, 000		単-15号
附帯構造物工			式	1		1, 451, 270		
流入工			式	1		44, 270		
流入工			m	5	8, 854	44, 270		単-16号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度 準用河川等整備事業 準用河川渋田川修繕工事	当 初	事業区分	河川維持・修繕		主たる工種	河川工事		
			工事区分	河川修繕		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
環境配慮型水路工			式	1		1, 407, 000			
環境配慮型水路			箇所	1	1, 407, 000	1, 407, 000			単-17号
仮設工			式	1		4, 478, 164			
仮締切工			式	1		152, 584			
大型土のう工			式	1		152, 584			内-1号
仮排水工			式	1		4, 325, 580			
排水ポンプ			式	1		4, 325, 580			内-2号
仮設道路工			式	1		7, 487, 899			
仮設道路			式	1		7, 487, 899			
掘削工			m3	140	1, 288	180, 320			単-18号
仮盛土工		2. 5m未満	m3	2	6, 518	13, 036			単-19号
仮盛土工		2. 5m以上4. 0m未満	m3	470	897. 1	421, 637			単-20号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度 準用河川等整備事業 準用河川渋田川修繕工事	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川工事		
			工事区分	河川修繕	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮盛土工		m3	360	249. 8	89, 928			単-21号
残土等運搬		m3	140	400. 7	56, 098			単-22号
購入土		m3	1, 110	3, 000	3, 330, 000			単-23号
敷砂利		m3	170	11, 880	2, 019, 600			単-24号
土木シート		m2	1, 600	860. 8	1, 377, 280			単-25号
直接工事費		式	1		51, 658, 220			
共通仮設		式	1		6, 425, 460			
共通仮設費		式	1		2, 005, 460			
準備費		式	1		2, 005, 460			
伐木伐根		式	1		2, 005, 460			内-3号
共通仮設費（率計上） 53, 254, 220× 8. 3%		式	1		4, 420, 000			
純工事費		式	1		58, 083, 680			

設計内訳書

工事名	令和8年度 準用河川等整備事業 準用河川渋田川修繕工事	当 初	事業区分	河川維持・修繕		主たる工種	河川工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費 58,083,680×28.53%			式	1		16,571,000			
工事原価			式	1		74,654,680			
一般管理費等 74,654,680×（19%+ 0.04%）			式	1		14,213,320			
工事価格			式	1		88,868,000			
消費税相当額 88,868,000×10%			式	1		8,886,800			
工事費計			式	1		97,754,800			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	53,254,220	
4	直接工事費	51,658,220	
5	準備費（処分費）	1,596,000	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	1,596,000	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	53,254,220	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	51,658,220	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	8.3%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	8.3%	
30	計上額 単独（追加工事）	4,420,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	4,420,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	51,658,220	
35	直接工事費	51,658,220	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	51,658,220	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.9%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	0.9%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	2,005,460	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	2,005,460	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	6,425,460	

現場管理費

1	主たる工種	河川工事	
2	単独（追加工事）純工事費	58,083,680	
3	単独（追加工事）直接工事費	51,658,220	
4	単独（追加工事）共通仮設費	6,425,460	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	58,083,680	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	56,487,680	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	28.53%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	28.53%	
29	計上額 単独（追加工事）	16,571,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	16,571,000	

一般管理費等

所属名 伊賀市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川工事

1	工事原価	74,654,680	
2	純工事費	58,083,680	
3	現場管理費	16,571,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	74,654,680	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	73,058,680	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	19%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	74,654,680	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 29,861 円
24	一般管理費等 率（補正後）	19.04%	
25	計上額 単独（追加工事）	14,213,320	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	14,213,320	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	大型土のう工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	作業区分＝製作：袋詰土区分＝流用土：	袋	8	3,065	24,520			WB252730 管理費区分 無 単-52号
大型土のう工	作業区分＝設置（再設置含む）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：	袋	48	1,846	88,608			WB252730 管理費区分 無 単-53号
大型土のう工	作業区分＝撤去（再利用）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：	袋	48	822	39,456			WB252730 管理費区分 無 単-54号
合 計					152,584			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	排水ポンプ						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転	排水量区分=0以上120 (m3/h) 未満：全揚程=10m：排水方法=常時排水：	日	111	29,410	3,264,510			WB252310 管理費区分 無 単-55号
ポンプ設置・撤去		箇所	11	93,470	1,028,170			WB252320 管理費区分 無 単-56号
ノッチタンク	2 m 3	式	1	32,900	32,900			M008001003 管理費区分 無
合 計					4,325,580			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	伐木伐根						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	樹木・竹 樹木密集度及び施工区分＝伐木（人力・粗）（10本/100m2未満）：	m2	1,758	67.27	118,260			CB320510 管理費区分 無 単-60号
運搬（伐木除根）	積込条件＝機械施工：除根作業の有無＝有り：DID区間の有無＝無し：運搬距離（機械・除根有・DID無）＝13.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック（深あおり・土砂禁止） [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好供用日】	m3	140	2,080	291,200			CB320580 管理費区分 無 単-61号
枝葉処分費		t	33	20,000	660,000			WYB00028 管理費区分 T
幹・根処分費		t	39	24,000	936,000			WYB00029 管理費区分 T
合 計					2,005,460			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

伊賀市

1次単価表

単-2号

単-2号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	盛土					単位	m3	数量	1	単価	6,518
規格	2.5m未満										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：		m 3	1	6,518		6,518		CB210510 管理費区分 無 単-27号	
計								6,518			
単価								6,518		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	盛土				単位	m3	数量	1	単価	897.1
規格	2.5m以上4.0m未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m 3	1	897.1		897.1		CB210510 管理費区分 無 単-28号	
計							897.1			
単価							897.1		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	盛土				単位	m3	数量	1	単価	249.8
規格	4.0m以上									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	1	249.8		249.8		CB210510 管理費区分 無 単-29号	
計							249.8			
単価							249.8		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 5 -

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻				単位	m3	数量	1	単価	3,313
規格	1m未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m 3	1	3,313		3,313		CB210410 管理費区分 無 単-31号	
計							3,313			
単価							3,313		円／m3	

1次単価表

単-7号

単-7号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	残土等運搬					単位	m3	数量	1	単価	400.7
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】		m 3	1	400.7		400.7		CB210110 管理費区分 無 単-32号	
計								400.7			
単価								400.7		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	購入土				単位	m3	数量	1	単価	3,000
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
山土		盛土用（現場渡し）	m3	1	3,000		3,000		ZA10030420 管理費区分 無	
計							3,000			
単価							3,000		円／m3	

1次単価表

単-9号

単-9号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000				
名 称	法面整形(切土部)				単 位	m2	数 量	1	単 価	928.7	
規 格	現場制約無し;土質≠質土、砂及び砂質土、粘性土										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝≠質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の 内訳＝全ての費用：		m 2	1		928.7		928.7		CB220010 管理費区分 無 単-33号
計									928.7		
単価									928.7		円／m2

1次単価表

単-10号

単-10号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	745.4	
規格	法面締固め有り;現場制約無し										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り ：現場制約の有無＝無し：土質＝ れ 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1		745.4		745.4		CB220010 管理費区分 無 単-34号
計									745.4		
単価									745.4		円／m2

1次単価表

単-11号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	植生工			単位	m2	数量	
規格	張芝			単位		数量	1
				単価		金額	769.9
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝			m 2	1	769.9	769.9	CB220910 管理費区分 無 単-35号
計						769.9	
単価						769.9	円／m2

1次単価表

単-12号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	RC柵渠	単位	m	数量	15	単価	94,140
規格	@1.5mB2500-H900						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレハブ水路A型アーム		B2500-H900	本	10	18,800	188,000	WYB00001 管理費区分 無
プレハブ水路A型標準パネル		300*50*1495	枚	40	3,110	124,400	WYB00002 管理費区分 無
プレハブ水路A型切欠パネル		400*50*1495-60	枚	20	5,110	102,200	WYB00003 管理費区分 無
プレハブ柵渠(A型)布設：機械		小運搬距離＝小運搬なし：柵渠高（H）＝柵渠高 H=900mm：柵渠幅（B）＝柵渠幅B=2500mm：材料費の区分＝材料費を計上しない：	m	15	6,056	90,840	DXB45040 管理費区分 無 単-36号
プレハブ柵渠底張工：A型柵渠		小運搬なし 柵渠高 H=900mm B=2500mm 再生クッシャーレンRC-40 プレハブ柵渠施工後施工 一般養生	m	15	21,020	315,300	WYB00031 管理費区分 無 単-37号
基面整正			m 2	44.1	490	21,609	CB210080 管理費区分 無 単-38号
吸い出し防止材		引張強度 9.8 kN/m以上	m2	30	765	22,950	ZA10220350 管理費区分 無
平ブロック張		ブロックの質量＝150kg/個未満：平ブロック規格＝平ブロック控120mm：裏込材規格＝再生砕石 RC-40：裏込材10m2当り使用量＝1.0m3以下：遮水シート規格＝不要：吸出し防止材の有無＝有り：連結金具の有無＝無し：	m 2	45	9,883	444,735	CB226030 管理費区分 無 単-39号
基面整正			m 2	45	490	22,050	CB210080 管理費区分 無 単-38号

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	RC柵渠				単位	m	数量	15	単価	94, 140
規格	@1. 5mB2500-H900									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	36, 820		36, 820		CB240010 管理費区分 無 単-40号	
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m 2	0. 1	4, 057		405. 7		CB224710 管理費区分 無 単-41号	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	11. 8	1, 467		17, 310. 6		CB221110 管理費区分 無 単-42号	
基面整正			m 2	12. 7	490		6, 223		CB210080 管理費区分 無 単-38号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	3. 6	5, 327		19, 177. 2		CB240210 管理費区分 無 単-43号	
計							1, 412, 020. 5			
単価							94, 140		円／m	

1次単価表

単-13号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	RC柵渠	単位	m	数量	15	単価	85,810
規格	@1.5mB2000-H900	単位		数量			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレハブ水路A型アーム	B2000-H900	本	10	12,500	125,000	WYB00005 管理費区分 無	
プレハブ水路A型標準パネル	300*50*1495	枚	40	3,110	124,400	WYB00006 管理費区分 無	
プレハブ水路A型切欠パネル	400*50*1495-60	枚	20	5,110	102,200	WYB00007 管理費区分 無	
プレハブ柵渠(A型)布設：機械	小運搬距離＝小運搬なし：柵渠高（H）＝柵渠高 H=900mm：柵渠幅（B）＝柵渠幅B=2000mm：材料費の区分＝材料費を計上しない：	m	15	6,056	90,840	DXB45040 管理費区分 無 単-44号	
プレハブ柵渠底張工：A型柵渠	小運搬なし 柵渠高 H=900mm B=2000mm 再生クッシャーレンRC-40 プレハブ柵渠施工後施工 一般養生	m	15	17,140	257,100	WYB00037 管理費区分 無 単-45号	
基面整正		m ²	36.6	490	17,934	CB210080 管理費区分 無 単-38号	
吸い出し防止材	引張強度 9.8kN/m以上	m ²	30	765	22,950	ZA10220350 管理費区分 無	
平ブロック張	ブロックの質量＝150kg/個未満：平ブロック規格＝平ブロック控120mm：裏込材規格＝再生砕石 RC-40：裏込材10m ² 当り使用量＝1.0m ³ 以下：遮水シート規格＝不要：吸出し防止材の有無＝有り：連結金具の有無＝無し：	m ²	45	9,883	444,735	CB226030 管理費区分 無 単-39号	
基面整正		m ²	45	490	22,050	CB210080 管理費区分 無 単-38号	

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	RC柵渠				単位	m	数量	15	単価	85,810
規格	@1.5mB2000-H900									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	36,820		36,820		CB240010 管理費区分 無 単-40号	
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m 2	0.1	4,057		405.7		CB224710 管理費区分 無 単-41号	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	11.8	1,467		17,310.6		CB221110 管理費区分 無 単-42号	
基面整正			m 2	12.7	490		6,223		CB210080 管理費区分 無 単-38号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	3.6	5,327		19,177.2		CB240210 管理費区分 無 単-43号	
計							1,287,145.5			
単価							85,810		円／m	

1次単価表

単-14号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	小口止工 (3)			箇所	数量	1	単価
規格				単位			21,010
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.2	36,820	7,364	CB240010 管理費区分 無 単-46号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1.3	10,420	13,546	CB240210 管理費区分 無 単-47号
基面整正			m 2	0.2	490	98	CB210080 管理費区分 無 単-38号
計						21,008	
単価						21,010	円／箇所

1次単価表

単-15号

単-15号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	落差工 (1)			単位	箇所	数量	1	単価	326,000
規格	B2500-1段								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレハブ水路A型アーム		B2500-H900	本	2	18,800	37,600	WYB00009 管理費区分 無		
プレハブ水路A型アーム		B2500-H1200	本	1	32,300	32,300	WYB00010 管理費区分 無		
プレハブ水路A型落差用パネル		B400/100*50*1495	枚	2	4,120	8,240	WYB00011 管理費区分 無		
プレハブ水路A型標準パネル		250*50*1495	枚	4	3,280	13,120	WYB00012 管理費区分 無		
プレハブ水路A型標準パネル		300*50*1495	枚	4	3,110	12,440	WYB00013 管理費区分 無		
プレハブ水路A型切欠パネル		400*50*1495-60	枚	4	5,110	20,440	WYB00014 管理費区分 無		
プレハブ柵渠(A型)布設：機械		小運搬なし 柵渠高 H=900-1200mm 柵渠幅B=2500mm 材料費を計上しない	m	3	6,056	18,168	WYB00044 管理費区分 無 単-48号		
プレハブ柵渠底張工：A型柵渠		小運搬なし 柵渠高 H=900mm B=2500mm 再生クッシャーRC-40 プレハブ柵渠施工後施工 一般養生	m	3	20,320	60,960	WYB00041 管理費区分 無 単-49号		
基面整正			m 2	8.8	490	4,312	CB210080 管理費区分 無 単-38号		
吸い出し防止材		引張強度 9.8kN/m以上	m2	6.8	765	5,202	ZA10220350 管理費区分 無		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	0.8	5,327	4,261.6	CB240210 管理費区分 無 単-43号		

1次単価表

単-15号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	326,000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張	ブロックの質量=150kg/個未満：平ブロック規格=平ブロック控120mm：裏込材規格=再生砕石 RC-40：裏込材10m2当り使用量=1.0m3以下：遮水シート規格=不要：吸出し防止材の有無=有り：連結金具の有無=無し：	m 2	9	9,883	88,947	CB226030 管理費区分 無 単-39号	
基面整正		m 2	9	490	4,410	CB210080 管理費区分 無 単-38号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.2	36,820	7,364	CB240010 管理費区分 無 単-40号	
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類=再生クラッシュ 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	2.2	1,467	3,227.4	CB221110 管理費区分 無 単-42号	
基面整正		m 2	2.5	490	1,225	CB210080 管理費区分 無 単-38号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	0.7	5,327	3,728.9	CB240210 管理費区分 無 単-43号	
計					325,945.9		
単価					326,000	円／箇所	

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	流入工				単位	m	数量		単価	
規格					単位		数量	10	単価	8,854
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
U型側溝設置工Ⅰ(標準単価)		週休補正区分＝週休補正なし：U型側溝の規格＝ソケット付ベンチフリューム300：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン RC-40：基礎材数量＝0.5m3/10m：リサイクル認定製品区分＝リサイクル認定製品：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：		m	10		8,609		86,090	
基面整正				m 2	5		490		2,450	
計									88,540	
単価									8,854	
									円／m	

1次単価表

単-17号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	環境配慮型水路	単位	箇所	数量	1	単価	1,407,000
規格		単位		数量			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレハブ水路A型アーム	B4000-H1200	本	7	43,700	305,900	WYB00023 管理費区分 無	
プレハブ水路A型標準パネル	300*50*995	本	36	2,900	104,400	WYB00024 管理費区分 無	
プレハブ水路A型切欠パネル	400*50*995-70	本	12	3,610	43,320	WYB00025 管理費区分 無	
プレハブ水路A型設置	B4000-H1200	m	6	10,200	61,200	WYB00026 管理費区分 無 単-51号	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	9.7	36,820	357,154	CB240010 管理費区分 無 単-46号	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	2.1	10,420	21,882	CB240210 管理費区分 無 単-47号	
割栗石	5 0－1 5 0 mm	m 3	2.2	6,700	14,740	Z002140001 管理費区分 無	
基礎砕石	砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石の種類＝再生クラッシュ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	26.8	1,809	48,481.2	CB221110 管理費区分 無 単-79号	
基面整正		m 2	26.8	490	13,132	CB210080 管理費区分 無 単-38号	
吸い出し防止材	引張強度 9.8kN/m以上	m2	16.8	765	12,852	ZA10220350 管理費区分 無	

1次単価表

単-17号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	環境配慮型水路	単位	箇所	数量	1	単価	1,407,000
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	4.5	36,820	165,690	CB240010 管理費区分 無 単-46号	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	2.8	10,420	29,176	CB240210 管理費区分 無 単-47号	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.2	36,820	7,364	CB240010 管理費区分 無 単-46号	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	0.4	5,327	2,130.8	CB240210 管理費区分 無 単-43号	
基面整正		m 2	2	490	980	CB210080 管理費区分 無 単-38号	
平ブロック張	ブロックの質量＝150kg/個未満：平ブロック規格＝平ブロック控120mm：裏込材規格＝再生砕石 RC-40：裏込材10m2当り使用量＝1.0m3以下：遮水シート規格＝不要：吸出し防止材の有無＝有り：連結金具の有無＝無し：	m 2	18	9,883	177,894	CB226030 管理費区分 無 単-39号	
基面整正		m 2	18	490	8,820	CB210080 管理費区分 無 単-38号	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.4	36,820	14,728	CB240010 管理費区分 無 単-40号	

1次単価表

単-17号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	環境配慮型水路			箇所			
規格				単価	数量	1	単価 1,407,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	4.4	1,467	6,454.8	CB221110 管理費区分 無 単-42号
基面整正			m 2	5.1	490	2,499	CB210080 管理費区分 無 単-38号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	1.4	5,327	7,457.8	CB240210 管理費区分 無 単-43号
計						1,406,255.6	
単価						1,407,000	円／箇所

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削工				単位	m3	数量	1	単価	1,288
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
掘削		土質＝土砂：施工方法＝片切掘削：	m 3	1	1,288		1,288	CB210100 管理費区分 無 単-57号		
計							1,288			
単価							1,288	円／m3		

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮盛土工				単位	m3	数量	1	単価	6,518
規格	2.5m未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：	m 3	1	6,518		6,518	CB210510 管理費区分 無 単-27号		
計							6,518			
単価							6,518	円／m3		

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

伊賀市

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

伊賀市

1次単価表

単-22号

単-22号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	残土等運搬				単位	m3	数量	1	単価	400.7
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】		m 3	1	400.7		400.7	CB210110 管理費区分 無 単-32号	
計								400.7		
単価								400.7	円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	購入土				単位	m3	数量	1	単価	3,000
規格	山土									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
山土		盛土用（現場渡し）	m3	1	3,000		3,000		ZA10030420 管理費区分 無	
計							3,000			
単価							3,000		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

伊賀市

1次単価表

単-25号

単-25号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称 規格	土木シート					単位	m2	数量	1	単価	860.8
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）		施工区分＝敷設：		m 2	1	860.8		860.8		DB115260 管理費区分 無 単-59号	
計								860.8			
単価								860.8		円／m2	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	掘削			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			単位			1		342.4
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						331.59			
労務構成比率				%	37.91				
運転手（特殊）				%	37.91	28,900		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	19.37				
軽油				%	19.37	138		149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.72				
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m 3		%	42.72	20,100		20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		オープンカット							
J03 押土の有無		無し							
J04 障害の有無		無し							
J05 施工数量		5,000m3未満							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体（築堤）盛土	単位	m 3	数量	1	単価	6,518
規格	2.5m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				6,722.7			
労務構成比率		%	99.11				
普通作業員		%	90.7	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	8.41	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	0.23				
軽油		%	0.23	138	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.66				
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1 t	%	0.66	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m未満						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体（築堤）盛土	単位	m 3	数量	1	単価	897.1
規格	2.5m以上4.0m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				857.6			
労務構成比率		%	76.16				
運転手（特殊）		%	67.28	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.88	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.54				
軽油		%	8.54	138	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.3				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積0.28m3（平積0.2m3）	%	8.01	5,650	6,120	L001010011 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4t	%	7.29	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体（築堤）盛土			単位	m 3	数量		単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						1		249.8
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						240.29			
労務構成比率				%	67.71				
運転手（特殊）				%	46.57	28,900		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	21.14	25,400		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.98				
軽油				%	14.98	138		149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	17.31				
ブルドーザ〔湿地〕		7 t 級		%	10.87	6,010		6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型〕		運転質量11～12 t		%	6.44	11,200		11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	床掘り			単位	m 3	数量	1	単価	261
規格	土砂 標準 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					244.12				
労務構成比率			%	53.87					
運転手（特殊）			%	53.87	28,900		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	23.66					
軽油			%	23.66	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	22.47					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%	22.47	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		標準							
J03 土留方式の種類		無し							
J04 障害の有無		無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,313
規格	最大埋戻幅1m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				3,339.7			
労務構成比率		%	87.5				
普通作業員		%	53.26	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	25.42	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	8.82	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	3.55				
軽油		%	2.72	138	149	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.83	154	155	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	8.95				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m3	%	8.37	18,200	18,200	M000202123 管理費区分 無	
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	0.58	471	539	L001180001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	埋戻し				単 位	m 3	数 量	1	単 価	3,313
規 格	最大埋戻幅1m未満				単 位					
名 称		規格／条件		単 位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3			1	400.7
標準単価				379.29		
労務構成比率		%	40.44			
運転手 (一般)		%	40.44	23,600	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	無し 0.3km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形			単位	m 2	数量	1	単価	928.7
規格	切土部 無し ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						918.97			
労務構成比率				%	81.28				
普通作業員				%	38.72	25,400		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	22.32	28,900		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	20.24	31,000		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	9.48				
軽油				%	9.48	138		149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	9.24				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0．8 m 3 （平積0．6 m 3）		%	9.24	8,800		9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質		切土部 無し ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号 CB220010

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形				単位	m 2	数量		単価	
規格	切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位			1		928.7
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形			単位	m 2	数量		単価	
規格	盛土部 有り 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						1		745. 4
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						729. 97			
労務構成比率				%	76. 42				
普通作業員				%	31. 34	25, 400		24, 500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	28. 1	28, 900		30, 200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	16. 98	31, 000		30, 400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	11. 94				
軽油				%	11. 94	138		149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	11. 64				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3 （平積0． 6 m 3）		%	11. 64	8, 800		9, 810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無		盛土部 有り 無し							

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 42 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB220910

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	人工張芝				単位	m 2	数量	1	単価	769.9
規格										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						761.95				
労務構成比率				%	63.35					
普通作業員				%	45.05	25,400		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	18.3	31,000		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	36.65					
種子帯（人工芝）		張芝 ワラ付 巾100cm		%	36.65	245		265		ZA10260080 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無

DXB45040

名称	プレハブ柵渠(A型) 布設：機械				単位	m	数量		単価	
規格	小運搬なし 柵渠高 H=900mm 柵渠幅B=2500mm 材料費を計上しない				単位			100	単価	6,056
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鉄筋コンクリート柵渠機械据付（土地改良）		アーム間隔＝1.5m：形式＝A形：材料断面の規格＝0.16m2以上2.5m2以下：鉄筋コンクリート柵渠計上の有無＝なし：		m	100		6,056		605,600	DB105030 管理費区分 無 単-62号
計									605,600	
単価									6,056	円／m
J01 小運搬距離		小運搬なし								
J02 柵渠高（H）		柵渠高 H=900mm								
J03 柵渠幅（B）		柵渠幅B=2500mm								
J04 材料費の区分		材料費を計上しない								

WYB00031

名称	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ 柵渠底張工：A型柵渠				単位	m	数量		単価	
規格	小運搬なし 柵渠高 H=900mm B=2500mm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ 柵渠施工後施工 一般養生				単位			15	単価	21,020
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ打設：ほ場、人力		小運搬なし 18-8-40（高炉） 無筋構造物 一般養生	m3	5.94	39,670		235,639		WYB00032 管理費区分 無 単-63号	
基礎工（ほ場整備）		再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 0.2m 小運搬なし	m2	44.1	1,809		79,776		WYB00033 管理費区分 無 単-64号	
計							315,415			
単価							21,020		円／m	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	490
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					508					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	25,400		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB226030

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	平ブロック張			単位	m 2	数量	1	単価	9,883
規格	150kg/個未満 平ブロック控120mm 再生砕石 RC-40 1.0m3以下 不要 有り 無し			単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					9,742.3				
労務構成比率			%	32.93					
普通作業員			%	16.42	25,400	24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	6.37	28,900	30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	3.63	28,300	28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	3.5	31,000	30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	63.98					
平ブロック	控 1 2 0		%	51.87	5,050	5,050		Z002416003 管理費区分 無	
吸い出し防止材	引張強度 9.8kN/m以上		%	8.35	740	765		ZA10220350 管理費区分 無	
軽油			%	3.07	138	149		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB226030

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	平ブロック張				単位	m 2	数量	1	単価	9,883
規格	150kg/個未満 平ブロック控120mm 再生砕石 RC-40 1.0m3以下 不要 有り 無し									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%	0.69	1,200	2,850	Z002122003 管理費区分 無			
機械構成比率			%	3.09						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	%	3.09	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 ブロックの質量		150kg/個未満								
J02 平ブロック規格		平ブロック控120mm								
J03 裏込材規格		再生砕石 RC-40								
J04 裏込材10m2当り使用量		1.0m3以下								
J05 遮水シート規格		不要								
J06 吸出し防止材の有無		有り								
J07 連結金具の有無		無し								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	36,820
規 格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用									
名 称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						27,663				
労務構成比率				%	16.39					
普通作業員				%	8.53	25,400		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.91	31,000		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.76	28,300		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	1.75	28,900		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	79.73					
生コンクリート		18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下		%	78.96	20,400		29,000		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	0.77	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	3.88					

CB240010

名称	コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用				単位			1	単価	36,820
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m3／h	%	3.85	52,800	52,800	M000903010 管理費区分 無			
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB224710

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	目地板			単位	m 2	数量	1	単価	4,057
規格	30m2未満 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10			単位					
名称	規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						4,077.3			
労務構成比率				%	64.4				
普通作業員				%	47.36	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	16.72	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	35.6				
樹脂発泡体目地板	厚 1 0 m m 1 5 倍			%	35.6	1,190	1,240	Z004156005 管理費区分 無	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	基礎碎石			単位	m 2	数量		単価	
規 格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						1		1,467
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,263.6				
労務構成比率			%	78.32					
普通作業員			%	37.64	25,400		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	15.9	28,300		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	14.75	28,900		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.49	31,000		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.35					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%	11.39	1,200		2,850		Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	4.93	138		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,327
規格	一般型枠 均しコンクリート	単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				5,104.7			
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	58.78	30,000	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	19.9	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	6.07	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

DXB45040

名称	プレハブ柵渠(A型) 布設：機械				単位	m	数量		単価	
規格	小運搬なし 柵渠高 H=900mm 柵渠幅B=2000mm 材料費を計上しない				単位		数量	100	単価	6,056
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鉄筋コンクリート柵渠機械据付（土地改良）		アーム間隔＝1.5m：形式＝A形：材料断面の規格＝0.16m2以上2.5m2以下：鉄筋コンクリート柵渠計上の有無＝なし：		m	100		6,056		605,600	DB105030 管理費区分 無 単-62号
計									605,600	
単価									6,056	円／m
J01 小運搬距離		小運搬なし								
J02 柵渠高（H）		柵渠高 H=900mm								
J03 柵渠幅（B）		柵渠幅B=2000mm								
J04 材料費の区分		材料費を計上しない								

WYB00037

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 56 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m 3	1	27,663	36,820	
標準単価				27,663		
労務構成比率		%	16.39			
普通作業員		%	8.53	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.91	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.76	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	1.75	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.73			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	78.96	20,400	29,000	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	0.77	138	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.88			

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

伊賀市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2			1	10,420
標準単価				10,100		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.66	30,000	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

WYB00044

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

– 60 –

WYB00041

名称	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ 柵渠底張工：A型柵渠				単位	m	数量		単価	
規格	小運搬なし 柵渠高 H=900mm B=2500mm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ 柵渠施工後施工 一般養生				単位			3	単価	20,320
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ打設：ほ場、人力		小運搬なし 18-8-40（高炉） 無筋構造物 一般養生	m3	1.135	39,670		45,025		WYB00042 管理費区分 無 単-68号	
基礎工（ほ場整備）		再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 0.2m 小運搬なし	m2	8.82	1,809		15,955		WYB00043 管理費区分 無 単-69号	
計							60,980			
単価							20,320		円／m	

DXK28505

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	4, 338	43, 380	Q001365003 管理費区分 無
鉄筋コンクリートBF：リサイクル認定製品	300 ソケット付 三重県型	本	5	8, 200	41, 000	ZAR0063950 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	0. 6	2, 850	1, 710	Z002122003 管理費区分 無
計					86, 090	
単価					8, 609	円／m
J01 週休補正区分	週休補正なし					
J02 U型側溝の規格	ソケット付ベンチフリューム300					
J03 時間的制約・作業時間帯	無・昼間					
J04 施工箇所における補正	施工箇所補正無					
J05 基礎材の種類	クラッシャーラン R C－40					
J07 基礎材数量	0. 5 m3/10m					
J08 リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品					
J09 規格・仕様	L=2000 1000kg/個以下					

参考資料 (1)

単-51号

WYB00026

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	プレハブ水路A型設置				単位	m	数量	1	単価	10,200
規格	B4000-H1200									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.042	30,400		1,276		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人	0.042	28,700		1,205		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.25	24,500		6,125		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4． 9 t 吊	日	0.042	38,000		1,596		L001120001 管理費区分 無	
計							10,202			
単価							10,200		円／m	

参考資料 (1)

単-52号

WB252730

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	3,065
規格	製作 流用土									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.145	30,400		4,408		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.145	28,700		4,161		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.145	24,500		3,552		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
大型土のう		φ110cm(丸型)×108cm	袋	10	1,100		11,000		ZA10833580 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝製作：	日	0.145	50,320		7,296		WK250500 管理費区分 無 単-70号	
諸雑費（率＋まるめ）		2%	式	1			233		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							30,650			
単価							3,065		円／袋	
J01 作業区分 J02 袋詰土区分		製作 流用土								

参考資料 (1)

単-53号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	大型土のう工				袋				
規 格	設置（再設置含む） 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	10	単価
									1,846
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役			人	0.13	30,400		3,952		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	0.13	28,700		3,731		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.13	24,500		3,185		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝設置（再設置含む）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m ：	日	0.13	58,240		7,571		WK250500 管理費区分 無 単-71号
諸雑費（率＋まるめ）		0.2%	式	1			21		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							18,460		
単価							1,846		円／袋
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ（H）		設置（再設置含む） 6m以下 -3m≦H≦2m							

参考資料 (1)

単-54号

WB252730

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	822
規 格	撤去（再利用） 6m以下 -3m≦H≦2m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.068	30,400		2,067		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.068	28,700		1,951		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝撤去（再利用）：設置作業半径＝ 6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.068	61,500		4,182		WK250500 管理費区分 無 単-72号	
諸雑費（率＋まるめ）		0.5%	式	1			20		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							8,220			
単価							822		円／袋	
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ（H）		撤去（再利用） 6m以下 -3m≦H≦2m								

参考資料 (1)

単-55号 WB252310

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポンプ運転			単位	日	数量	1	単価	29,410
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 常時排水								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.17	28,700	4,879	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
工事用水中ポンプ運転		排水量区分＝0以上120（m3／h）未満：全揚程＝10m：排水方法＝常時排水：	日	1	550	550	WK250400 管理費区分 無 単-73号 Z1		
発動発電機運転		同上	日	1	23,130	23,130	WK250410 管理費区分 無 単-74号 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		3%	式	1		851	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						29,410			
単価						29,410	円／日		
J01 排水量区分		0以上120（m3／h）未満							
J02 全揚程		10m							
J03 排水方法		常時排水							

参考資料 (1)

単-56号 WB252320

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポンプ設置・撤去			単位	箇所	数量	1	単価	93,470
規格				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.5	30,400	15,200	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.1	28,700	2,870	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	2	24,500	49,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
バックホウ運転			日	0.5	52,790	26,395	WK250540 管理費区分 無 単-75号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						93,470			
単価						93,470	円／箇所		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	掘 削	単位	m 3	数 量	1	単 価	1,288
規 格	土砂 片切掘削						
名 称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘 要	
標準単価				1,311.8			
労務構成比率		%	85.54				
普通作業員		%	75.52	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	10.02	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	5.12				
軽油		%	5.12	138	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9.34				
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m 3	%	9.34	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法	土砂 片切掘削						

参考資料 (1)

単-58号

WB220311

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷砂利				単位	m 3	数量	10	単価	11,880
	規格 標準									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	1	24,500		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
クラッシャーラン		C－4 0	m 3	12	5,800		69,600		Z002120003 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	2	12,320		24,640		K0202053 管理費区分 無 単-76号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			60		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							118,800			
単価							11,880		円／m 3	
J01 バックホウ供用日当り運転時間		標準								

参考資料 (1)

単-59号 DB115260

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）			単位	m 2	数量	100	単価	860.8
規格	敷設			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.16	24,500	3,920	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木安定用材		（マット・シート類）	m2	104	790	82,160	ZB10153001 管理費区分 無		
計						86,080			
単価						860.8	円／m 2		
J01 施工区分		敷設							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB320510

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	伐木・伐竹（伐木除根）			単位	m2	数量	1	単価	67.27
規格	伐木（人力:粗）（10本/100m2未満）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					67.46				
労務構成比率			%	100					
特殊作業員			%	50.35	28,300		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	19.3	31,000		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	16.56	25,400		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木（人力:粗）（10本/100m2未満）							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB320580

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	運搬 (伐木除根)			単位	m3	数量	1	単価	2,080
規格	機械施工 有り 無し 13.5km以下 全ての費用			単位					
名称	規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						1,995.3			
労務構成比率				%	30.16				
運転手 (一般)				%	30.16	23,600	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	11.41				
軽油				%	11.41	138	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	58.43				
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止) 【タイヤ損耗費】	[オンロード・ディーゼル] 10t積級 【10t積級 良好 供用日】			%	58.43	35,847	(35,100) (747)	M007500157 管理費区分 無	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 積込条件 J02 除根作業の有無 J03 DID区間の有無	機械施工 有り 無し								
J06 運搬距離 (機械・除根有・DID無) J10 費用の内訳	13.5km以下 全ての費用								

参考資料 (2)

単-62号

DB105030

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋コンクリート柵渠機械据付（土地改良）				単位	m	数量		単価	
規格	1.5m A形 0.16m2以上2.5m2以下 なし							10		6,056
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.38	30,400		11,552	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人	0.38	28,700		10,906	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	0.77	24,500		18,865	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
バックホウ(クレーン機能付)運転（土地改良）クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊				日	0.3846	50,020		19,238	DBK10502 管理費区分 無 単-77号	
計								60,561		
単価								6,056	円／m	
J01 アーム間隔		1.5m								
J02 形式		A形								
J03 材料断面の規格		0.16m2以上2.5m2以下								
J04 鉄筋コンクリート柵渠計上の有無		なし								

参考資料 (2)

単-63号 WYB00032

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	生コンクリート打設：ほ場、人力				単位	m3	数量	10	単価	39,670
規格	小運搬なし 18-8-40（高炉） 無筋構造物 一般養生									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	10	39,670		396,700		CB240010 管理費区分 無 単-78号
計								396,700		
単価								39,670		円／m3

WYB00033

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎工（ほ場整備）				単位	m2	数量	100	単価	1,809
規格	再生クラッシャーランRC-40 0.2m 小運搬なし									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
基礎碎石		碎石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャーラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	1,809		180,900		CB221110 管理費区分 無 単-79号
計								180,900		
単価								1,809		円／m2

参考資料 (2)

単-65号 WYB00038

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	生コンクリート打設：ほ場、人力				単位	m3	数量	10	単価	39,670
規格	小運搬なし 18-8-40（高炉） 無筋構造物 一般養生									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	10	39,670		396,700		CB240010 管理費区分 無 単-78号
計								396,700		
単価								39,670		円／m3

WYB00039

名称	基礎工（ほ場整備）				単位	m2	数量	100	単価	1,809
規格	再生クラッシャーランRC-40 0.2m 小運搬なし									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
基礎碎石		碎石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャーラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	1,809		180,900		CB221110 管理費区分 無 単-79号
計								180,900		
単価								1,809		円／m2

参考資料 (2)

単-67号 WYB00045

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋コンクリート柵渠機械据付 (土地改良)			単位	m	数量	10	単価	6,056
規格	1.5m A形 0.16m2以上2.5m2以下 なし			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.38	30,400	11,552	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人	0.38	28,700	10,906	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.77	24,500	18,865	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊			日	0.3846	50,020	19,238	WYB00046 管理費区分 無 単-80号		
計						60,561			
単価						6,056	円／m		

参考資料 (2)

単-68号 WYB00042

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	生コンクリート打設：ほ場、人力				単位	m3	数量	10	単価	39,670
規格	小運搬なし 18-8-40（高炉） 無筋構造物 一般養生									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	10	39,670		396,700		CB240010 管理費区分 無 単-78号
計								396,700		
単価								39,670		円／m3

WYB00043

名称	基礎工（ほ場整備）				単位	m2	数量		単価	
規格	再生クラッシャーランRC-40 0.2m 小運搬なし				単位		数量	100	単価	1,809
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
基礎碎石		碎石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100		1,809		180,900	CB221110 管理費区分 無 単-79号
計									180,900	
単価									1,809	円／m2

参考資料 (2)

単-70号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転			単位	日	数量	1	単価	50,320
規格	製作			単位					
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油				L	65	149	9,685	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0.45m3（平積0.35m3）吊2.9t			日	1.36	7,670	10,431	L001010013 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							50,320		
単価							50,320	円／日	
J01 作業区分	製作								

参考資料 (2)

単-71号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転			単位	日	数量	1	単価	58,240
規格	設置（再設置含む） 6m以下 -3m≦H≦2m								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	99	149	14,751	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 23	10,800	13,284	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						58,240			
単価						58,240	円／日		
J01 作業区分		設置（再設置含む）							
J02 設置作業半径		6m以下							
J03 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m							

参考資料 (2)

単-72号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	バックホウ（クローラ型）運転				日			
規格	撤去（再利用） 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1
							単価	61,500
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	110	149	16,390	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）2．9 t 吊	日	1.38	10,800	14,904	L001010004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						61,500		
単価						61,500	円／日	
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ（H）		撤去（再利用） 6m以下 -3m≦H≦2m						

WK250400

名称	工事用水中ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	550
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 常時排水									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.1	500		550		L001100007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							550			
単価							550		円／日	
J01 排水量区分		0以上120（m3／h）未満								
J02 全揚程		10m								
J03 排水方法		常時排水								

WK250410

名 称	発動発電機運転			単位	日	数量	1	単価	23,130
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 常時排水								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	137	149	20,413	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		4 5 k V A	日	1.1	2,470	2,717	L001110010 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						23,130			
単価						23,130	円／日		
J01 排水量区分		0以上120（m3／h）未満							
J02 全揚程		10m							
J03 排水方法		常時排水							

参考資料 (2)

単-75号 WK250540

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	バックホウ運転			単位	日	数量	1	単価	52,790
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	45	149	6,705	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）2．9 t 吊	日	1.47	10,800	15,876	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						52,790			
単価						52,790	円／日		

参考資料 (2)

単-76号 K0202053

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	バックホウ（クローラ）〔標準〕				単位	時間	数量	1	単価	12,320
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				人	0.17	30,200	5,134	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油				L	15	149	2,235	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m3		時間	1	4,950	4,950	M000202053 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							12,320			
単価							12,320	円／時間		
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料 (3)

単-77号 DBK10502

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊			単位	日	数量	1	単価	50,020
規格				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	57	149	8,493	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊	日	1.6	7,080	11,328	L001010005 管理費区分 無		
計						50,021			
単価						50,020	円／日		

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-78号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	39,670
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					30,615				
労務構成比率			%	28.68					
普通作業員			%	12.85	25,400	24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	7.3	28,300	28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	6.58	31,000	30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	71.32					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%	71.32	20,400	29,000		Z002012010 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-79号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	基礎碎石				単位	m 2	数量		単価	
規 格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用							1		1,809
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,407.6				
労務構成比率				%	70.31					
普通作業員				%	33.8	25,400		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	14.27	28,300		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	13.24	28,900		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.52	31,000		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	24.91					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%	20.46	1,200		2,850		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	4.42	138		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

CB221110

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.78			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	4.75	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40～0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (3)

単-80号 WYB00046

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊			単位	日	数量	1	単価	50,020
規格				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	57	149	8,493	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊	日	1.6	7,080	11,328	L001010005 管理費区分 無		
計						50,021			
単価						50,020	円／日		

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

公表用

(参考) 予定価格に含まれる法定福利費概算額

工種	河川工事
----	------

工事価格 (円)		法定福利費の平均割合 (%)		法定福利費概算額 (円)
88,868,000	×	3.95	=	3,510,000
				千円止 (税抜き)