設計審査

令和８年度　道路メンテナンス事業
宵宮橋（奥鹿野大久保線）橋梁修繕工事　実施設計書

伊賀市

【試算】

積 算 情 報

設計書番号		508-216c000-00035-11(0)	設計者名	笛川　隆太
所属名		伊賀市		
適用単価		一般土木		
入札日（開札日）		年 月 日		
歩掛適用年月日		令和 8年 9月 1日		
単価適用年月日		令和 8年 9月 1日		
適用単価地区	一般材料	W00：伊賀		
	生コン	W01：伊賀		
	石材	W01：伊賀		
適用工種		橋梁保全工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)

<計算処理>2026/09/24 17:57:46
<一括更新>2026/09/24 17:46:49

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	令和８年度　道路メンテナンス事業 宵宮橋（奥鹿野大久保線）橋梁修繕工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	１２：橋梁保全工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和８年度　道路メンテナンス事業 宵宮橋（奥鹿野大久保線）橋梁修繕工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		2,305,605			
橋梁補修工		式	1		1,958,605			
断面修復工		式	1		1,958,605			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積0.1m3以上;材料種類ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ;鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り	構造物	1	1,950,000	1,950,000			単-1号
廃棄物運搬・処分		式	1	8,605	8,605			単-2号
仮設工		式	1		347,000			
仮設工		式	1		347,000			
足場工		m2	28	10,550	295,400			単-3号
交通管理工		式	1		51,600			内-1号
直接工事費		式	1		2,305,605			
共通仮設費		式	1		629,000			

伊賀市

設計内訳書

工事名	令和８年度　道路メンテナンス事業 宵宮橋（奥鹿野大久保線）橋梁修繕工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上） 2,305,605×27.32%		式	1		629,000			
純工事費		式	1		2,934,605			
現場管理費 2,934,605×65.88%		式	1		1,933,000			
工事原価		式	1		4,867,605			
一般管理費等 4,867,605×（25.13%＋ 0.04%）		式	1		1,224,395			
工事価格		式	1		6,092,000			
消費税相当額 6,092,000×10%		式	1		609,200			
工事費計		式	1		6,701,200			

伊賀市

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	橋梁保全工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	2,305,605	
4	直接工事費	2,305,605	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	2,305,605	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	2,305,605	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	27.32%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	27.32%	
30	計上額　単独（追加工事）	629,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	629,000	

伊賀市

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	2,305,605	
35	直接工事費	2,305,605	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	2,305,605	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.69%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	1.69%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	629,000	

現場管理費

1	主たる工種	橋梁保全工事	
2	単独（追加工事）純工事費	2,934,605	
3	単独（追加工事）　直接工事費	2,305,605	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	629,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	2,934,605	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	2,934,605	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	65.88%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	65.88%	
29	計上額　単独（追加工事）	1,933,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,933,000	

伊賀市

一般管理費等

所属名　伊賀市　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　橋梁保全工事

1	工事原価	4,867,605	
2	純工事費	2,934,605	
3	現場管理費	1,933,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	4,867,605	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	4,867,605	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	25.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	4,867,605	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　1,947 円
24	一般管理費等 率（補正後）	25.17%	
25	計上額　単独（追加工事）	1,224,395	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,224,395	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	交通管理工	単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	3	17,200	51,600			WB010212 管理費区分 無 単-6号
合　計					51,600			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

伊賀市

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	左官工法	単位	構造物	数量	1	単価	1,950,000
規格	1構造物当り修復延べ体積0.1m3以上;材料種類ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ;鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無＝有り：1 構造物当り修復延べ体積区分＝0.1m3を超える：1構造物当り修復延べ体積（実数）＝0.52m3：	構造物	1	1,950,000	1,950,000	WB229210 管理費区分 無 単-4号
計					1,950,000	
単価					1,950,000	円／構造物

伊賀市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	廃棄物運搬・処分	単位	式	数量	1	単価	8,605
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	DID区間の有無＝有り：運搬距離＝19km以下 ：ダンプトラックタイヤ損耗費＝良好：	m3	0.5	10,870	5,435	WB229220 管理費区分 無 単-5号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）	（株）大栄工業	m3	0.5	6,340	3,170	WYB00058 管理費区分 無
計					8,605	
単価					8,605	円／式

伊賀市

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	足場工	単位	m2	数量	1	単価	10,550
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工		m2	1	10,547	10,547	WYB00033 管理費区分 無
計					10,547	
単価					10,550	円／m2

伊賀市

参考資料（1）

単-4号　　WB229210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	断面修復工（左官工法）	単位	構造物	数量	1	単価	1,950,000
規格	有り 0.1m3を超える 0.52m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	14.56	30,400	442,624	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	27.56	28,700	790,972	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	14.56	24,500	356,720	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
断面修復材		m3	0.614	380,000	233,320	Y001627001-001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	8%	式	1		126,364	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,950,000	
単価					1,950,000	円／構造物
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 J02 １構造物当り修復延べ体積区分 J03 １構造物当り修復延べ体積（実数）	有り 0.1m3を超える 0.52 m3					

伊賀市

参考資料（1）

単-5号　　WB229220

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	単位	m3	数量	10	単価	10,870
規格	有り 19km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.3	24,500	31,850	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ダンプトラック運転	ダンプトラックタイヤ損耗費＝良好：	日	2.11	36,410	76,825	WK220710 管理費区分 無 単-7号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		25	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					108,700	
単価					10,870	円／m3
J01 DID区間の有無 J03 運搬距離 J04 ダンプトラックタイヤ損耗費	有り 19km以下 良好					

伊賀市

参考資料（1）

単-6号　　WB010212

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,200	
単価					17,200	円／人日

伊賀市

参考資料（2）

単-7号　　WK220710

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック運転	単位	日	数量	1	単価	36,410
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.89	26,200	23,318	R0115 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	19.2	149	2,860	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日	1.02	9,760	9,955	M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.02	268	273	Z010020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					36,410	
単価					36,410	円／日
J01 ダンプトラックタイヤ損耗費	良好					

伊賀市

登録単価／オプション単価

		工事名	令和８年度　道路メンテナンス事業 宵宮橋（奥鹿野大久保線）橋梁修繕工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001627001-001	断面修復材		m3	380,000	令和 8	9	単-4
WYB00058	廃棄物受入料金（無筋Con塊）	（株）大栄工業	m3	6,340			単-2
WYB00033	足場工		m2	10,547			単-3

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	令和８年度　道路メンテナンス事業 宵宮橋（奥鹿野大久保線）橋梁修繕工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

公表用

（参考）予定価格に含まれる法定福利費概算額

工種	橋梁保全工事

工事価格（円）		法定福利費の平均割合（%）		法定福利費概算額（円）
6,092,000	×	3.90	＝	237,000

千円止（税抜き）