

設
計
審
査

令和 8 年度 防災・安全交付金事業
市道座頭谷東湯舟線外 1 線舗装修繕工事 実施設計書

伊賀市

【試算】

積算情報

設計書番号	507-216c000-00622-11(0)	設計者名	216-015
所属名	伊賀市		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日		
単価適用年月日	令和 8年 4月 1日		
適用単価 地区	一般材料	W00 : 伊賀	
	生コン	W01 : 伊賀	
	石材	W01 : 伊賀	
適用工種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

<計算処理>2026/04/06 09:05:30
 <一括更新>2026/04/01 13:25:28

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	令和8年度 防災・安全交付金事業 市道座頭谷東湯舟線外1線舗装修繕工事
-----	------	--

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7 基準)
	主たる工種	0 6 : 舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和8年度 防災・安全交付金事業 市道座頭谷東湯舟線外1線舗装修繕工事			当初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装				式	1		19,569,872			
舗装工				式	1		15,053,440			
アスファルト舗装工				式	1		15,053,440			
表層工				m2	3,440	2,089	7,186,160			単-1号 週休有
路上路盤再生工				m2	3,440	2,287	7,867,280			単-2号 週休有
区画線工				式	1		493,781			
区画線工				式	1		493,781			
区画線工	実線	15cm幅	白色	m	980	374.9	367,402			単-3号 週休有
区画線工	破線	15cm幅	白色	m	220	398.9	87,758			単-4号 週休有
区画線工	記号・文字	15cm換算	白色	m	46	839.6	38,621			単-5号 週休有
撤去工				式	1		3,057,951			
撤去工				式	1		3,057,951			

設計内訳書

工事名	令和8年度 防災・安全交付金事業 市道座頭谷東湯舟線外1線舗装修繕工事	当初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 舗装工事		摘要	
			工事区分	舗装	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断			m	770	712.3	548,471			単-6号 週休有
舗装版破碎			m2	3,440	222.5	765,400			単-7号 週休有
殻運搬処分			m3	172	10,140	1,744,080			単-8号 週休有
仮設工			式	1		964,700			
仮設工			式	1		964,700			
交通誘導員			式	1	964,700	964,700			単-9号 週休有
直接工事費			式	1		19,569,872			
共通仮設			式	1		3,853,300			
共通仮設費			式	1		227,300			
運搬費			式	1		224,000			
建設機械運搬費			台	2	112,000	224,000			単-10号 週休有
技術管理費			式	1		3,300			

設計内訳書

工事名	令和8年度 防災・安全交付金事業 市道座頭谷東湯舟線外1線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り(2) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価ク口ム試験			試験	1	3,300	3,300			単-11号 週休有
共通仮設費(率計上) 19,066,488 × 19.02%			式	1		3,626,000			
純工事費			式	1		23,423,172			
現場管理費 22,919,788 × 40.83%			式	1		9,358,000			
工事原価			式	1		32,781,172			
一般管理費等 32,277,788 × (20.9% + 0.04%)			式	1		6,758,828			
工事価格			式	1		39,540,000			
消費税相当額 39,540,000 × 10%			式	1		3,954,000			
工事費計			式	1		43,494,000			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		19,569,872	
4	直接工事費		19,569,872	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		1,090,480	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（ - ）		503,384	
11	管理費区分 1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		503,384	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		19,066,488	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		18,479,392	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		13.45%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		19.02%	週休 2 日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独（追加工事）		3,626,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		3,626,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	19,569,872	
35	直接工事費	19,569,872	
36	非対象額計 (-)	1,090,480	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	1,090,480	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	18,479,392	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.38%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.38%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	227,300	
58	運搬費	224,000	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	3,300	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	3,853,300	

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事		
2	単独（追加工事）純工事費		23,423,172	
3	単独（追加工事）直接工事費		19,569,872	
4	単独（追加工事）共通仮設費		3,853,300	
5	非対象額計（-）		503,384	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		503,384	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		22,919,788	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		22,332,692	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		33.36%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		40.83%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		9,358,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		9,358,000	

一般管理費等

所属名 伊賀市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価	32,781,172	
2	純工事費	23,423,172	
3	現場管理費	9,358,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	503,384	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	503,384	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	32,277,788	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	31,690,692	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	20.9%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	32,277,788	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 12,911 円
24	一般管理費等 率(補正後)	20.94%	
25	計上額 単独(追加工事)	6,758,828	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	6,758,828	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層工		m2	1	2,089	2,089	CB410260 管理費区分 無 単-12号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	2,089	2,089	CB410260 管理費区分 無 単-12号
計					2,089	
単価					2,089	円 / m2

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路上路盤再生工		m2	1	2,287	2,287	WB430710 管理費区分 無 単-13号
計					2,287	
単価					2,287	円 / m2

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工	実線 15cm幅 白色	m	1	374.9	374.9	WB821210 管理費区分 無 単-14号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式 手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様 区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場 合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗 料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト 舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	374.9	374.9	WB821210 管理費区分 無 単-14号
計					374.9	
単価					374.9	円 / m

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工	破線 15cm幅 白色	m	1	398.9	398.9	WB821210 管理費区分 無 単-15号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	398.9	398.9	WB821210 管理費区分 無 単-15号
計					398.9	
単価					398.9	円 / m

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工	記号・文字 15cm換算 白色	m	1	839.6	839.6	WB821210 管理費区分 無 単-16号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 熔融式 手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様 区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制 約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗 装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間 の場合の補正 = 無し : 熔融式塗料規格 = 含有 量15~18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費 用 :	m	1	839.6	839.6	WB821210 管理費区分 無 単-16号
計					839.6	
単価					839.6	円 / m

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m				
		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	712.3	712.3	CB430510 管理費区分 無 単-17号
計					712.3	
単価					712.3	円 / m

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		m2	1	222.5	222.5	CB430310 管理費区分 無 単-18号
計					222.5	
単価					222.5	円 / m2

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処分		m3				
		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 11.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	3,799	3,799	CB227010 管理費区分 無 単-19号
廃棄物受入料金 (As塊)	(株)サイセイ	m3	1	6,340	6,340	ZA10650990 管理費区分 T
計					10,139	
単価					10,140	円 / m3

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導員						1	964,700
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	55	17,540	964,700	D9820660 管理費区分 無 単-20号	
計					964,700		
単価					964,700	円 / 式	

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設機械運搬費		台	数量	単価	金額	単価	112,000
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬 (1車1回)	運搬区分 = スタビライザ (路床改良用) D0.6mW2.0m : 片道運搬距離 (実数入力) = 89.3 km : その他の諸料金の有無 = 無 : 運搬中の賃料(損料)の有無 = 無 :	台	1	112,000	112,000	WB010010 管理費区分 無 単-21号	
計						112,000		
単価						112,000	円 / 台	

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	試験	数量	単価	金額	摘要
六価クロム試験		試験	1			
					3,300	3,300
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
六価クロム試験	水質分析	試料	1	3,300	3,300	ZA10291010 管理費区分 無
計					3,300	
単価					3,300	円 / 試験

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-12号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	1		2,089	
標準単価					1,808.7		
労務構成比率		%			10.17		
普通作業員		%			3.66	25,400	24,990 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			2.06	28,900	30,804 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			2.03	28,300	29,274 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			0.73	31,000	31,008 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			88.45		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%			80.7	580,000	685,000 Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%			7.17	103	112 Z004130002 管理費区分 無
軽油		%			0.49	138	136 Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-12号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,089	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.38			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-13号

WB430710

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路上路盤再生工	20cm以下 594kg/100m2 有 1114L/100m2 無	m ²	100	2,287		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.127	31,008	3,938	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.506	24,990	12,644	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
添加剤	発塵抑制型	kg	594	32.5	19,305	Y001240000-004 管理費区分 無
混合用乳剤	MN-1セメント混合リサイクル用乳 剤	L	1,114	126	140,364	Y001120000-004 管理費区分 無
スタビライザ運転		日	0.127	244,400	31,038	WK430180 管理費区分 無 単-22号 Z1
モータグレーダ運転		日	0.127	60,000	7,620	WK430190 管理費区分 無 単-23号 Z1
ロードローラ運転		日	0.127	55,120	7,000	WK430200 管理費区分 無 単-24号 Z1
タイヤローラ運転		日	0.127	42,990	5,459	WK430210 管理費区分 無 単-25号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	2%	式	1		1,332	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料(1)

単-13号

WB430710

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路上路盤再生工		m ²				
規格	20cm以下 594kg/100m ² 有 1114L/100m ² 無				100	2,287
計					228,700	
単価					2,287	円 / m ²
J01 混合深さ	20cm以下					
J02 添加剤使用数量(実数入力)	594 kg/100m ²					
J03 混合用乳剤の有無	有					
J04 混合用乳剤使用数量(実数入力)	1,114 L/100m ²					
J05 養生工の有無	無					

参考資料(1)

単-14号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	374.9		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	211.14	211,140	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	40	136	5,440	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		7,745	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					374,900	
単価					374.9	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-14号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	374.9
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-15号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	234.6	234,600	Q001036025 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	234.6	234,600	Z004350001 管理費区分 無 Z1
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004352001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004354001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z006702002 管理費区分 無 Z1
軽油		L	44	136	5,984	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		7,741	
計					398,900	
単価					398.9	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-15号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	398.9
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-16号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	839.6
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用						
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	527.34	632,808	Q001036073 管理費区分 無
	トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	235	160,740	Z004350001 管理費区分 無 Z1
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無 Z1
	接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無 Z1
	軽油		L	120	136	16,320	Z006702002 管理費区分 無 Z1
	諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		9,782	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						839,600	
単価						839.6	円/m
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料(1)

単-16号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			839.6
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	712.3		
標準単価					700.44	
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96		28,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88		31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92		25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	22.39		68,200	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81		154	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	712.3		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	222.5			
標準単価					217.37		
労務構成比率		%			81.24		
土木一般世話役		%			29.54	31,000	31,008 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			27.52	28,900	30,804 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			24.18	25,400	24,990 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			5.91		
軽油		%			5.91	138	136 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			12.85		
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%			12.85	6,460	6,950 L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m ²				
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位		数量	1	単価 222.5
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-19号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m ³	1	3,799		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,615.9		
労務構成比率		%	39.87			
運転手(一般)		%	39.87	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.05			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用					

参考資料(1)

単-20号

D9820660

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		交通誘導警備員 B		人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計							17,544	
単価							17,540	円 / 人日

参考資料(1)

単-21号

WB010010

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	スタビライザ(路床改良用) D0.6mW2.0m 89.3km 無 無	台	1			112,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	1	112,000	112,000	Z006811003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					112,000	
単価					112,000	円/台
J01 運搬区分	スタビライザ(路床改良用) D0.6mW2.0m					
J02 片道運搬距離(実数入力)	89.3 km					
J03 その他の諸料金の有無	無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無					

参考資料(2)

単-22号

WK430180

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
スタビライザ運転				人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
				L	135	136	18,360	Z006702002 管理費区分 無 Z1
		スタビライザ [路盤再生用]	処理深さ 0 . 4 × 幅 2 . 0 m	供用日	1.22	160,000	195,200	M000702015 管理費区分 無 Z1
		諸雑費 (まるめ)		式	1		36	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
		計					244,400	
		単価					244,400	円 / 日

参考資料(2)

単-23号

WK430190

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モータグレーダ運転		日			1	60,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	46	136	6,256	Z006702002 管理費区分 無 Z1
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第 1 次)]	ブレード幅 3 . 1 m	供用日	1.48	15,500	22,940	M000701009 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					60,000	
単価					60,000	円 / 日

参考資料(2)

単-24号

WK430200

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ	ロードローラ			日				
				単位			1	単価 55,120
運転手(特殊)				人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	32	136	4,352	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第1次)]		運転質量10~12t 締固め幅2.1m		供用日	1.61	12,400	19,964	M000801008 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							55,120	
単価							55,120	円/日

参考資料(2)

単-25号

WK430210

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転				日			1	42,990
運転手(特殊)				人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	31	136	4,216	Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 20 t		日	1.62	4,920	7,970	L001060003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							42,990	
単価							42,990	円 / 日

