設計審査

令和８年度　特定環境保全公共下水道事業
島ヶ原地区下水道施設統廃合中矢３工区管路施設工事　実施設計書

伊賀市　上下水道部

【実施】

積　算　情　報

設計書番号		508-216c010-00034-71(0)	設計者名	壷内　康弘
所属名		伊賀市　上下水道部		
適用単価		一般土木		
入札日（開札日）		年　月　日		
歩掛適用年月日		令和 8年 5月 1日		
単価適用年月日		令和 8年 5月 1日		
適用単価地区	一般材料	W00：伊賀		
	生コン	W01：伊賀		
	石材	W01：伊賀		
適用工種		下水道工事（２）		

積算時想定工事期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	令和８年度　特定環境保全公共下水道事業 島ヶ原地区下水道施設統廃合中矢３工区管路施設工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日（R7.7基準）
共通仮設費	主たる工種	３１：下水道工事（２）
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和８年度　特定環境保全公共下水道事業 島ヶ原地区下水道施設統廃合中矢３工区管路施設工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路		式	1		20,983,932			
管きょ工(開削)自然流下		式	1		5,875,062			
管路土工		式	1		3,050,380			
管路掘削		m3	250	2,724	681,000			単-1号 週休有
管路掘削	大型ブレーカ	m3	20	5,043	100,860			単-2号 週休有
基盤整形		m2	220	499.8	109,956			単-3号 週休有
管路埋戻	流用土、仮置場から現場までの運搬含む	m3	1	5,284	5,284			単-4号 週休有
管路埋戻	RC-40、仮置場から現場までの運搬含む	m3	150	9,074	1,361,100			単-5号 週休有
残土運搬処理	現場から仮置場までの運搬含む	m3	270	2,934	792,180			単-6号 週休有
管布設工		式	1		1,666,377			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	規格VU;管径150	m	343	3,970	1,361,710			単-7号 週休有
マンホール継手（可とう製）	φ150	個	3	11,000	33,000			単-8号 週休有

伊賀市

設計内訳書

工事名	令和８年度　特定環境保全公共下水道事業 島ヶ原地区下水道施設統廃合中矢３工区管路施設工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塩ビマンホール継手	自在V型	個	11	12,470	137,170			単-9号 週休有
塩ビマンホール継手	マルチインバート用支管	個	2	13,540	27,080			単-10号 週休有
埋設標識シート	150㎜×50m	m	353	304.3	107,417			単-11号 週休有
管基礎工		式	1		672,000			
砂基礎	再生砂、仮置場から現場までの運搬含む	m3	70	9,600	672,000			単-12号 週休有
土留工		式	1		486,305			
土留工	軽量鋼矢板　D-Ⅰ型	m	38	7,450	283,100			単-13号 週休有
土留工	軽量鋼矢板　D-Ⅱ型	m	5	9,741	48,705			単-14号 週休有
土留工	軽量鋼矢板　D-Ⅳ型	m	6	11,390	68,340			単-15号 週休有
土留工	軽量鋼矢板　D-Ⅴ型	m	6	14,360	86,160			単-16号 週休有
管きょ工(開削)圧送		式	1		2,853,901			
管路土工		式	1		1,022,896			

伊賀市

設計内訳書

工事名	令和８年度　特定環境保全公共下水道事業 島ヶ原地区下水道施設統廃合中矢３工区管路施設工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削		m3	90	2,724	245,160			単-17号 週休有
基盤整形		m2	120	499.8	59,976			単-18号 週休有
管路埋戻	RC-40、仮置場から現場までの運搬含む	m3	50	9,074	453,700			単-19号 週休有
残土運搬処理	現場から仮置場までの運搬含む	m3	90	2,934	264,060			単-20号 週休有
管布設工（圧送）		式	1		1,513,205			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設（VP）	φ75 L=5.0m	m	189	2,642	499,338			単-21号 週休有
ソケット	φ75	個	9	2,620	23,580			単-22号 週休有
45°片受ベンド	RRφ75×45°	個	6	3,810	22,860			単-23号 週休有
11°片受ベンド	RRφ75×11° 1/4	個	1	3,100	3,100			単-24号 週休有
5°片受ベンド	RRφ75× 5° 5/8	個	2	2,940	5,880			単-25号 週休有
Sベンド（H=450）	RRφ75 H=450	個	2	22,530	45,060			単-26号 週休有
Sベンド（H=600）	RRφ75 H=600	個	4	27,210	108,840			単-27号 週休有

伊賀市

設計内訳書

工事名	令和８年度　特定環境保全公共下水道事業 島ヶ原地区下水道施設統廃合中矢３工区管路施設工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
MFジョイント	φ75	個	2	31,400	62,800			単-28号 週休有
離脱防止金具	φ75	個	40	13,710	548,400			単-29号 週休有
埋設標識シート	150㎜×50m　アルタン入り	m	189	1,023	193,347			単-30号 週休有
管基礎工		式	1		288,000			
砂基礎	再生砂、仮置場から現場までの運搬含む	m3	30	9,600	288,000			単-31号 週休有
土留工		式	1		29,800			
土留工	軽量鋼矢板　D-Ⅰ型	m	4	7,450	29,800			単-32号 週休有
ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		7,316,332			
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		40,420			
内副管		箇所	1	40,420	40,420			単-33号 週休有
１号組立マンホール		式	1		320,390			
蓋及び受枠（デザイン入）調整駒	防臭・防水　φ600 T-25	組	1	116,800	116,800			単-34号 週休有

伊賀市

設計内訳書

工事名	令和８年度　特定環境保全公共下水道事業 島ヶ原地区下水道施設統廃合中矢３工区管路施設工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調整リング	φ600 H=100	個	1	9,330	9,330			単-35号 週休有
斜壁ブロック	1号　φ600×900×300	個	1	24,700	24,700			単-36号 週休有
管取付壁ブロック	1号　φ900×1500	個	1	75,600	75,600			単-37号 週休有
組立式Mブロック底部工	1号　ｲﾝﾊﾞｰﾄ基礎含む	箇所	1	49,480	49,480			単-38号 週休有
削孔費	1号　VUφ150用	箇所	1	7,190	7,190			単-39号 週休有
組立マンホール設置工	1号　3m以下	箇所	1	37,290	37,290			単-40号 週休有
２号組立マンホール		式	1		1,206,950			
蓋及び受枠（親子蓋）（デザイン入）調整駒	防臭・防水　φ900-600 T-25	組	1	629,000	629,000			単-41号 週休有
調整リング	φ900 H=100	個	1	20,500	20,500			単-42号 週休有
床版斜壁ブロック	φ900×1200 H200	個	1	183,000	183,000			単-43号 週休有
直壁ブロック	2号　φ1200　H1800	個	1	160,000	160,000			単-44号 週休有
管取付壁ブロック	2号　φ1200　H900	個	1	91,800	91,800			単-45号 週休有

伊賀市

設計内訳書

工事名	令和８年度　特定環境保全公共下水道事業 島ヶ原地区下水道施設統廃合中矢３工区管路施設工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立式Mブロック底部工	2号　ｲﾝﾊﾞｰﾄ基礎含む	箇所	1	55,290	55,290			単-46号 週休有
削孔費	2号　VUφ150用	箇所	1	9,280	9,280			単-47号 週休有
削孔費	2号　電線管用　φ200	箇所	1	10,800	10,800			単-48号 週休有
組立マンホール設置工	2号　4m以下	箇所	1	47,280	47,280			単-49号 週休有
１号レジン組立マンホール		式	1		694,253			
蓋及び受枠、調整駒	次世代型（防食タイプ）φ600 T-25	箇所	1	231,600	231,600			単-50号 週休有
調整リング	φ600　H=100	箇所	1	31,830	31,830			単-51号 週休有
頂版ブロック	1号　φ600×900　H=120	個	1	112,800	112,800			単-52号 週休有
管取付壁ブロック	1号　φ900　H=600,PP製ハシゴ含む	個	1	149,500	149,500			単-53号 週休有
組立式Mブロック底部工	1号ﾚｼﾞﾝ　ｲﾝﾊﾞｰﾄ基礎含む	箇所	1	125,100	125,100			単-54号 週休有
削孔費	1号　VPφ75用	箇所	1	6,133	6,133			単-55号 週休有
組立マンホール設置工	1号　3m以下	箇所	1	37,290	37,290			単-56号 週休有

伊賀市

設計内訳書

工事名	令和８年度　特定環境保全公共下水道事業 島ヶ原地区下水道施設統廃合中矢３工区管路施設工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３号レジン組立マンホール		式	1		2,890,570			
蓋及び受枠、調整駒	次世代型（防食タイプ）φ900-φ600 T-25	箇所	1	955,000	955,000			単-57号 週休有
調整リング	φ900　H=100	箇所	1	49,600	49,600			単-58号 週休有
頂版ブロック	3号　φ900×1500　H=160	個	1	375,000	375,000			単-59号 週休有
直壁ブロック	3号　φ1500　H=1800，PP製ハシゴ含む	個	1	655,500	655,500			単-60号 週休有
管取付壁ブロック	3号　φ1500　H=1200	個	1	469,300	469,300			単-61号 週休有
組立式Mブロック底部工	3号ﾚｼﾞﾝ	箇所	1	298,600	298,600			単-62号 週休有
削孔費	3号　VPφ75用	箇所	1	10,100	10,100			単-63号 週休有
削孔費	3号　電線管用　φ200	箇所	1	10,100	10,100			単-64号 週休有
組立マンホール設置工	3号　4m以下	箇所	1	67,370	67,370			単-65号 週休有
塩ビ製小口径マンホール		式	1		1,652,940			
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm	深さ2m以下　本管径150mm及び200mm	箇所	11	50,980	560,780			単-66号 週休有

伊賀市

設計内訳書

工事名	令和８年度　特定環境保全公共下水道事業 島ヶ原地区下水道施設統廃合中矢３工区管路施設工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm	深さ2m以下　本管径150mm及び200mm	箇所	2	65,080	130,160			単-67号 週休有
保護鉄蓋（ﾃﾞｻﾞｲﾝ入）	φ300 T-25 台座付	箇所	13	74,000	962,000			単-68号 週休有
マンホール付帯工		式	1		510,809			
片フランジ短管	SUS304-20S　80A　L=400	本	2	58,000	116,000			単-69号 週休有
可とう継手	φ75×350L 100mm偏心	本	2	134,800	269,600			単-70号 週休有
フランジ継手材	SUSボルト,ナット φ100×上水F	組	4	12,600	50,400			単-71号 週休有
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管布設工（埋設）		m	2	10,110	20,220			単-72号 週休有
波付硬質ポリエチレン管	FEP 50	m	31	340	10,540			単-73号 週休有
波付硬質ポリエチレン管	FEP 30	m	9	260	2,340			単-74号 週休有
FEP ベルマウス	FEP 50	個	4	570	2,280			単-75号 週休有
FEP ベルマウス	FEP 30	個	2	534	1,068			単-76号 週休有
波付硬質ポリエチレン管布設工	FEP 50	m	31	1,018	31,558			単-77号 週休有

設計内訳書

工事名	令和８年度　特定環境保全公共下水道事業 島ヶ原地区下水道施設統廃合中矢３工区管路施設工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質ポリエチレン管布設工	FEP 30	m	9	755.9	6,803			単-78号 週休有
付帯工		式	1		2,481,637			
舗装版破砕工		式	1		1,318,657			
殻運搬		m3	18	3,708	66,744			単-79号 週休有
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	18	6,340	114,120			単-80号 週休有
舗装版切断	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	1,110	712.3	790,653			単-81号 週休有
建設発生汚泥運搬処分		t	8	33,380	267,040			単-82号 週休有
舗装版破砕	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm	m2	360	222.5	80,100			単-83号 週休有
舗装仮復旧工		式	1		1,162,980			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚120mm	m2	356	774.8	275,828			単-84号 週休有
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	356	2,492	887,152			単-85号 週休有

伊賀市

設計内訳書

工事名	令和８年度　特定環境保全公共下水道事業 島ヶ原地区下水道施設統廃合中矢３工区管路施設工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		2,457,000			
交通管理工		式	1		2,457,000			
交通誘導警備員		人日	140	17,550	2,457,000			単-86号 週休有
直接工事費		式	1		20,983,932			
共通仮設		式	1		2,872,000			
共通仮設費（率計上） 20,983,932×13.69%		式	1		2,872,000			
純工事費		式	1		23,855,932			
現場管理費 23,855,932×39.19%		式	1		9,349,000			
工事原価		式	1		33,204,932			
一般管理費等 33,204,932×（20.84%＋ 0.04%）		式	1		6,933,068			
工事価格		式	1		40,138,000			
消費税相当額 40,138,000×10%		式	1		4,013,800			

伊賀市

設計内訳書

工事名	令和８年度　特定環境保全公共下水道事業 島ヶ原地区下水道施設統廃合中矢３工区管路施設工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		44,151,800			

伊賀市

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	20,983,932	
4	直接工事費	20,983,932	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	354,120	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	20,983,932	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	20,629,812	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	11.29%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	13.69%	週休２日制補正係数　1.01有り
30	計上額　単独（追加工事）	2,872,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,872,000	

伊賀市

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	20,983,932	
35	直接工事費	20,983,932	
36	非対象額計（－）	354,120	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	354,120	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	20,629,812	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.08%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	1.08%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	2,872,000	

現場管理費

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費	23,855,932	
3	単独（追加工事）　直接工事費	20,983,932	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	2,872,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	23,855,932	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	23,501,812	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	34.93%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	39.19%	週休２日制補正係数　1.02有り
29	計上額　単独（追加工事）	9,349,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	9,349,000	

伊賀市

一般管理費等

所属名　伊賀市　上下水道部　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　下水道工事（２）

1	工事原価	33,204,932	
2	純工事費	23,855,932	
3	現場管理費	9,349,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	33,204,932	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	32,850,812	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	20.84%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	33,204,932	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　13,281 円
24	一般管理費等 率（補正後）	20.88%	
25	計上額　単独（追加工事）	6,933,068	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	6,933,068	

伊賀市

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管路掘削	単位	m3	数量	1	単価	2,724
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：	m3	1	2,724	2,724	DGD10030 管理費区分 無 単-87号
計					2,724	
単価					2,724	円／m3

伊賀市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管路掘削	単位	m3	数量	1	単価	5,043
規格	大型ブレーカ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3) ：	m3	1	1,696	1,696	DGD10030 管理費区分 無 単-88号
転石破砕	火薬使用の有無＝無し：	ｍ３	1	3,347	3,347	CB210260 管理費区分 無 単-89号
計					5,043	
単価					5,043	円／m3

伊賀市

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基盤整形	単位	m2	数量	1	単価	499.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m２	1	499.8	499.8	CB210080 管理費区分 無 単-90号
計					499.8	
単価					499.8	円／m2

伊賀市

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管路埋戻	単位	m3	数量	1	単価	5,284
規格	流用土、仮置場から現場までの運搬含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	1	4,007	4,007	DGD10130 管理費区分 無 単-91号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	1,030	1,030	CB210110 管理費区分 無 単-92号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	1	246.4	246.4	CB210020 管理費区分 無 単-93号
計					5,283.4	
単価					5,284	円／m3

伊賀市

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管路埋戻	単位	m3	数量	1	単価	9,074
規格	RC-40、仮置場から現場までの運搬含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	1	4,007	4,007	DGD10130 管理費区分 無 単-91号
土材料		ｍ３	1.33	2,850	3,790.5	CB210550 管理費区分 無 単-94号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	1,030	1,030	CB210110 管理費区分 無 単-92号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	1	246.4	246.4	CB210020 管理費区分 無 単-93号
計					9,073.9	
単価					9,074	円／m3

伊賀市

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	残土運搬処理	単位	m3	数量	1	単価	2,934
規格	現場から仮置場までの運搬含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	1,657	1,657	CB210110 管理費区分 無 単-95号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	1,030	1,030	CB210110 管理費区分 無 単-92号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	1	246.4	246.4	CB210020 管理費区分 無 単-93号
計					2,933.4	
単価					2,934	円／m3

伊賀市

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	単位	m	数量	1	単価	3,970
規格	規格VU;管径150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150㎜	m	1	3,969.3	3,969.3	Q2G1010010 管理費区分 無
計					3,969.3	
単価					3,970	円／m

伊賀市

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	マンホール継手（可とう製）	単位	個	数量	1	単価	11,000
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール継手（可とう製）	φ150	個	1	11,000	11,000	WYB00004 管理費区分 無
計					11,000	
単価					11,000	円／個

伊賀市

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	塩ビマンホール継手	単位	個	数量	1	単価	12,470
規格	自在V型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビマンホール継手	自在V型	個	1	12,470	12,470	WYB00162 管理費区分 無
計					12,470	
単価					12,470	円／個

伊賀市

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	塩ビマンホール継手	単位	個	数量	1	単価	13,540
規格	マルチインバート用支管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビマンホール継手	マルチインバート用支管	個	1	13,540	13,540	WYB00192 管理費区分 無
計					13,540	
単価					13,540	円／個

伊賀市

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋設標識シート	単位	m	数量	100	単価	304.3
規格	150㎜×50m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	150㎜×50m	m	100	188	18,800	WYB00003 管理費区分 無
埋設標識シート敷設	作業種別＝埋設標識シート敷設：	m	100	116.3	11,630	WE122200 管理費区分 無 単-96号
計					30,430	
単価					304.3	円／m

伊賀市

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	砂基礎	単位	m3	数量	1	単価	9,600
規格	再生砂、仮置場から現場までの運搬含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1	2,427	2,427	DGD60040 管理費区分 無 単-97号
再生砂		m3	1.33	4,433	5,895.89	WYB00005 管理費区分 無
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	1,030	1,030	CB210110 管理費区分 無 単-92号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	1	246.4	246.4	CB210020 管理費区分 無 単-93号
計					9,599.29	
単価					9,600	円／m3

伊賀市

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土留工	単位	m	数量	100	単価	7,450
規格	軽量鋼矢板　D-Ⅰ型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	D-Ⅰ型	式	1	10,400	10,400	WYB00015 管理費区分 無 単-98号
水圧式金属支保工	1段切梁 H=1.51m～2.00m	式	1	182,900	182,900	WYB00017 管理費区分 無 単-99号
普通作業員		人	6	24,990	149,940	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	2	29,274	58,548	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		人	2	31,008	62,016	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ運転　クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.6	8,957	103,901.2	D9513100 管理費区分 無 単-100号
普通作業員		人	2.7	24,990	67,473	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.9	29,274	26,346.6	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		人	0.9	31,008	27,907.2	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ運転　クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	6.2	8,957	55,533.4	D9513100 管理費区分 無 単-100号
計					744,965.4	

伊賀市

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土留工	単位	m	数量	100	単価	7,450
規格	軽量鋼矢板　D-Ⅰ型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					7,450	円／m

伊賀市

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土留工	単位	m	数量	100	単価	9,741
規格	軽量鋼矢板　D-Ⅱ型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	D-Ⅱ型	式	1	14,550	14,550	WYB00024 管理費区分 無 単-101号
普通作業員		人	7.2	24,990	179,928	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	2.4	29,274	70,257.6	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		人	2.4	31,008	74,419.2	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ運転　クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	12.5	8,957	111,962.5	D9513100 管理費区分 無 単-102号
普通作業員		人	2.7	24,990	67,473	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.9	29,274	26,346.6	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		人	0.9	31,008	27,907.2	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ運転　クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	6.5	8,957	58,220.5	D9513100 管理費区分 無 単-102号
ネジ式金属支保工	2段切梁 H=2.01m～2.50m	式	1	343,000	343,000	WYB00026 管理費区分 無 単-103号
計					974,064.6	

伊賀市

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土留工	単位	m	数量	100	単価	9,741
規格	軽量鋼矢板　D-Ⅱ型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					9,741	円／m

伊賀市

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土留工	単位	m	数量	100	単価	11,390
規格	軽量鋼矢板　D-IV型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	D-IV型	式	1	25,720	25,720	WYB00031 管理費区分 無 単-104号
普通作業員		人	9.3	24,990	232,407	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	3.1	29,274	90,749.4	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		人	3.1	31,008	96,124.8	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ運転　クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	14.6	8,957	130,772.2	D9513100 管理費区分 無 単-100号
普通作業員		人	3	24,990	74,970	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		人	1	31,008	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ運転　クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t		時間	7.6	8,957	68,073.2	D9513100 管理費区分 無 単価表無し
ネジ式金属支保工	2段切梁 H=3.01m～3.40m	式	1	359,300	359,300	WYB00033 管理費区分 無 単-105号
計					1,138,398.6	

伊賀市

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土留工	単位	m	数量	100	単価	11,390
規格	軽量鋼矢板　D-IV型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					11,390	円／m

伊賀市

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土留工	単位	m	数量	100	単価	14,360
規格	軽量鋼矢板　D-Ⅴ型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	D-Ⅴ型	式	1	30,620	30,620	WYB00193 管理費区分 無 単-106号
普通作業員		人	10.2	24,990	254,898	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	3.4	29,274	99,531.6	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		人	3.4	31,008	105,427.2	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ運転　クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t		時間	15	8,957	134,355	D9513100 管理費区分 無 単価表無し
普通作業員		人	3.3	24,990	82,467	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	1.1	29,274	32,201.4	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		人	1.1	31,008	34,108.8	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ運転　クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t		時間	7.9	8,957	70,760.3	D9513100 管理費区分 無 単価表無し
ネジ式金属支保工	3段切梁 H=3.51m～3.80m	式	1	591,600	591,600	WYB00195 管理費区分 無 単-107号
計					1,435,969.3	

伊賀市

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土留工	単位	m	数量	100	単価	14,360
規格	軽量鋼矢板　D-Ⅴ型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					14,360	円／m

伊賀市

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管路掘削	単位	m3	数量	1	単価	2,724
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：	m3	1	2,724	2,724	DGD10030 管理費区分 無 単-87号
計					2,724	
単価					2,724	円／m3

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基盤整形	単位	m2	数量	1	単価	499.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m２	1	499.8	499.8	CB210080 管理費区分 無 単-90号
計					499.8	
単価					499.8	円／m2

伊賀市

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管路埋戻	単位	m3	数量	1	単価	9,074
規格	RC-40、仮置場から現場までの運搬含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3/100m3：	m3	1	4,007	4,007	DGD10130 管理費区分 無 単-91号
土材料		ｍ３	1.33	2,850	3,790.5	CB210550 管理費区分 無 単-94号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	1,030	1,030	CB210110 管理費区分 無 単-92号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	1	246.4	246.4	CB210020 管理費区分 無 単-93号
計					9,073.9	
単価					9,074	円／m3

伊賀市

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	残土運搬処理	単位	m3	数量	1	単価	2,934
規格	現場から仮置場までの運搬含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	1,657	1,657	CB210110 管理費区分 無 単-95号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	1,030	1,030	CB210110 管理費区分 無 単-92号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	1	246.4	246.4	CB210020 管理費区分 無 単-93号
計					2,933.4	
単価					2,934	円／m3

伊賀市

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設（VP）	単位	m	数量	10	単価	2,642
規格	φ75 L=5.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	RRVP φ75×5.0m ｺﾞﾑ輪	本	2	7,930	15,860	WYB00112 管理費区分 無 Z1
雑材料	2%	式	1		317	ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.08	31,008	2,480.64	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,990	4,248.3	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	29,274	3,512.88	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
計					26,418.82	
単価					2,642	円／m

伊賀市

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ソケット	単位	個	数量	1	単価	2,620
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ソケット	φ75	個	1	2,620	2,620	WYB00126 管理費区分 無
計					2,620	
単価					2,620	円／個

伊賀市

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	45°片受ベンド	単位	個	数量	1	単価	3,810
規格	RRφ75×45°						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
45°片受ベンド	RR φ75×45°	個	1	3,810	3,810	WYB00127 管理費区分 無
計					3,810	
単価					3,810	円／個

伊賀市

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	11°片受ベンド	単位	個	数量	1	単価	3,100
規格	RRφ75×11° 1/4						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
11°片受ベンド	RRφ75×11° 1/4	個	1	3,100	3,100	WYB00158 管理費区分 無
計					3,100	
単価					3,100	円／個

伊賀市

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	5°片受ベンド	単位	個	数量	1	単価	2,940
規格	RRφ75× 5° 5/8						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
5°片受ベンド	RRφ75×5° 5/8	個	1	2,940	2,940	WYB00159 管理費区分 無
計					2,940	
単価					2,940	円／個

伊賀市

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	Sベンド（H=450）	単位	個	数量	1	単価	22,530
規格	RRφ75 H=450						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
Sベンド管（H=450）	RRφ75 H=450	個	1	22,530	22,530	WYB00115 管理費区分 無
計					22,530	
単価					22,530	円／個

伊賀市

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	Sベンド（H=600）	単位	個	数量	1	単価	27,210
規格	RRφ75 H=600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
Sベンド管（H=600）	RRφ75 H=600	個	1	27,210	27,210	WYB00191 管理費区分 無
計					27,210	
単価					27,210	円／個

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	MFジョイント	単位	個	数量	1	単価	31,400
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
MFジョイント	φ75	個	1	31,400	31,400	WYB00160 管理費区分 無
計					31,400	
単価					31,400	円／個

伊賀市

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	離脱防止金具	単位	個	数量	1	単価	13,710
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
離脱防止金具	φ75	個	1	13,710	13,710	WYB00118 管理費区分 無
計					13,710	
単価					13,710	円／個

伊賀市

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋設標識シート	単位	m	数量	100	単価	1,023
規格	150㎜×50m　アルタン入り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	150㎜×50m　アルタン入り	m	100	906	90,600	WYB00155 管理費区分 無
埋設標識シート敷設	作業種別＝埋設標識シート敷設：	m	100	116.3	11,630	WE122200 管理費区分 無 単-96号
計					102,230	
単価					1,023	円／m

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	砂基礎	単位	m3	数量	1	単価	9,600
規格	再生砂、仮置場から現場までの運搬含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1	2,427	2,427	DGD60040 管理費区分 無 単-97号
再生砂		m3	1.33	4,433	5,895.89	WYB00076 管理費区分 無
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	1,030	1,030	CB210110 管理費区分 無 単-92号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	1	246.4	246.4	CB210020 管理費区分 無 単-93号
計					9,599.29	
単価					9,600	円／m3

伊賀市

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土留工	単位	m	数量	100	単価	7,450
規格	軽量鋼矢板　D-Ⅰ型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	D-Ⅰ型	式	1	10,400	10,400	WYB00216 管理費区分 無 単-108号
水圧式金属支保工	1段切梁 H=1.51m～2.00m	式	1	182,900	182,900	WYB00218 管理費区分 無 単-109号
普通作業員		人	6	24,990	149,940	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	2	29,274	58,548	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		人	2	31,008	62,016	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ運転　クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.6	8,957	103,901.2	D9513100 管理費区分 無 単-100号
普通作業員		人	2.7	24,990	67,473	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.9	29,274	26,346.6	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		人	0.9	31,008	27,907.2	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ運転　クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	6.2	8,957	55,533.4	D9513100 管理費区分 無 単-100号
計					744,965.4	

伊賀市

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土留工	単位	m	数量	100	単価	7,450
規格	軽量鋼矢板　D-Ⅰ型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					7,450	円／m

伊賀市

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	内副管	単位	箇所	数量	1	単価	40,420
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差(m)＝段差1.0m以上～1.5m未満：	箇所	1	14,500	14,500	DGD10825 管理費区分 無 単-110号
内副管用継手	φ150-φ100	個	1	2,550	2,550	ZYX0000002 管理費区分 無
プレーンエンド直管	φ100	本	1	9,190	9,190	ZYX0000003 管理費区分 無
接着受口カラー	φ100用	個	1	397	397	ZYX0000004 管理費区分 無
90°曲管	φ100	個	1	1,030	1,030	ZYX0000005 管理費区分 無
固定バンド	同上	個	1	12,750	12,750	ZYX0000006 管理費区分 無
計					40,417	
単価					40,420	円／箇所

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	蓋及び受枠（デザイン入）調整駒	単位	組	数量	1	単価	116,800
規格	防臭・防水　φ600 T-25						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋及び受枠（デザイン入り）調整駒	防臭・防水　φ600 T-25	組	1	116,800	116,800	WYB00138 管理費区分 無
計					116,800	
単価					116,800	円／組

伊賀市

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	調整リング	単位	個	数量	1	単価	9,330
規格	φ600 H=100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
調整リング	φ600 H=100	個	1	9,330	9,330	WYB00139 管理費区分 無
計					9,330	
単価					9,330	円／個

伊賀市

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	斜壁ブロック	単位	個	数量	1	単価	24,700
規格	1号　φ600×900×300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
斜壁ブロック	1号　φ600×900×300	個	1	24,700	24,700	WYB00137 管理費区分 無
計					24,700	
単価					24,700	円／個

伊賀市

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管取付壁ブロック	単位	個	数量	1	単価	75,600
規格	1号　φ900×1500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管取付壁ブロック	1号　φ900×1500	個	1	75,600	75,600	WYB00132 管理費区分 無
計					75,600	
単価					75,600	円／個

伊賀市

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	組立式Mブロック底部工	単位	箇所	数量	1	単価	49,480
規格	1号　ｲﾝﾊﾞｰﾄ基礎含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.16	43,740	6,998.4	CB240010 管理費区分 無 単-111号
モルタル上塗工	配合比　１：２　t=2cm	m2	0.74	19,300	14,282	WYB00133 管理費区分 無 単-112号
基礎材（基礎栗石工）	t=0.15m	m2	1.44	1,243	1,789.92	WYB00134 管理費区分 無 単-113号
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　底版	1号　φ1100　h=130mm	個	1	26,400	26,400	WYB00135 管理費区分 無
計					49,470.32	
単価					49,480	円／箇所

伊賀市

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	削孔費	単位	箇所	数量	1	単価	7,190
規格	1号　VUφ150用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費	1号　VUφ150用	箇所	1	7,190	7,190	WYB00049 管理費区分 無
計					7,190	
単価					7,190	円／箇所

伊賀市

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	組立マンホール設置工	単位	箇所	数量	1	単価	37,290
規格	1号　3m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工（市場単価）	規格･仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1	37,290	37,290	DGD60070 管理費区分 無 単-114号
計					37,290	
単価					37,290	円／箇所

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	蓋及び受枠（親子蓋）（デザイン入）調整駒	単位	組	数量	1	単価	629,000
規格	防臭・防水　φ900-600 T-25						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋及び受枠（親子蓋）（デザイン入り）調整駒	防臭・防水　φ900-600 T-25	組	1	629,000	629,000	WYB00202 管理費区分 無
計					629,000	
単価					629,000	円／組

伊賀市

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	調整リング	単位	個	数量	1	単価	20,500
規格	φ900 H=100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
調整リング	φ900 H=100	個	1	20,500	20,500	WYB00203 管理費区分 無
計					20,500	
単価					20,500	円／個

伊賀市

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床版斜壁ブロック	単位	個	数量	1	単価	183,000
規格	φ900×1200 H200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床版斜壁ブロック	φ900×1200 H200	個	1	183,000	183,000	WYB00204 管理費区分 無
計					183,000	
単価					183,000	円／個

伊賀市

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	直壁ブロック	単位	個	数量	1	単価	160,000
規格	2号　φ1200　H1800						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直壁ブロック	2号　φ1200 H1800	個	1	160,000	160,000	WYB00205 管理費区分 無
計					160,000	
単価					160,000	円／個

伊賀市

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管取付壁ブロック	単位	個	数量	1	単価	91,800
規格	2号　φ1200　H900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管取付壁ブロック	2号　φ1200 H900	個	1	91,800	91,800	WYB00210 管理費区分 無
計					91,800	
単価					91,800	円／個

伊賀市

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	組立式Mブロック底部工	単位	箇所	数量	1	単価	55,290
規格	2号　ｲﾝﾊﾞｰﾄ基礎含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎材（基礎栗石工）	t=0.15m	m2	2.4	1,243	2,983.2	WYB00207 管理費区分 無 単-115号
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　底版	2号　φ1450　H=150	個	1	52,300	52,300	WYB00208 管理費区分 無
計					55,283.2	
単価					55,290	円／箇所

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	削孔費	単位	箇所	数量	1	単価	9,280
規格	2号　VUφ150用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費	2号　VUφ150用	箇所	1	9,280	9,280	WYB00209 管理費区分 無
計					9,280	
単価					9,280	円／箇所

伊賀市

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	削孔費	単位	箇所	数量	1	単価	10,800
規格	2号　電線管用　φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費	2号　電線管用　φ200	箇所	1	10,800	10,800	WYB00211 管理費区分 無
計					10,800	
単価					10,800	円／箇所

伊賀市

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	組立マンホール設置工	単位	箇所	数量	1	単価	47,280
規格	2号　4m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工（市場単価）	規格･仕様＝2号(1200mm) 4m以下：施工規模＝4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1	47,280	47,280	DGD60070 管理費区分 無 単-116号
計					47,280	
単価					47,280	円／箇所

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	蓋及び受枠、調整駒	単位	箇所	数量	1	単価	231,600
規格	次世代型（防食タイプ）φ600 T-25						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋及び受枠（デザイン入り）調整駒	次世代型（転落防止梯子付、防食タイプ）φ600 T-25	組	1	231,600	231,600	WYB00140 管理費区分 無
計					231,600	
単価					231,600	円／箇所

伊賀市

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	調整リング	単位	箇所	数量	1	単価	31,830
規格	φ600　H=100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
調整リング	ﾚｼﾞﾝ　φ600　H=100	個	1	31,830	31,830	WYB00141 管理費区分 無
計					31,830	
単価					31,830	円／箇所

伊賀市

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	頂版ブロック	単位	個	数量	1	単価	112,800
規格	1号　φ600×900　H=120						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
頂版ブロック	1号ﾚｼﾞﾝ　φ600×900　H=120	個	1	112,800	112,800	WYB00142 管理費区分 無
計					112,800	
単価					112,800	円／個

伊賀市

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管取付壁ブロック	単位	個	数量	1	単価	149,500
規格	1号　φ900　H=600,PP製ハシゴ含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管取付壁ブロック	1号ﾚｼﾞﾝ　φ900　H=600	個	1	149,500	149,500	WYB00053 管理費区分 無
計					149,500	
単価					149,500	円／個

伊賀市

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	組立式Mブロック底部工	単位	箇所	数量	1	単価	125,100
規格	1号ﾚｼﾞﾝ　ｲﾝﾊﾞｰﾄ基礎含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.16	43,740	6,998.4	CB240010 管理費区分 無 単-111号
モルタル上塗工	配合比　１：２　t=2cm	m2	0.74	19,300	14,282	WYB00143 管理費区分 無 単-117号
基礎材（基礎栗石工）	t=0.15m	m2	1.35	1,243	1,678.05	WYB00144 管理費区分 無 単-118号
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　底版	1号ﾚｼﾞﾝ　φ1060　H=90mm	個	1	102,100	102,100	WYB00145 管理費区分 無
計					125,058.45	
単価					125,100	円／箇所

伊賀市

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	削孔費	単位	箇所	数量	1	単価	6,133
規格	1号　VPφ75用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費	1号　VPφ75用	箇所	1	6,133	6,133	WYB00066 管理費区分 無
計					6,133	
単価					6,133	円／箇所

伊賀市

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	組立マンホール設置工	単位	箇所	数量	1	単価	37,290
規格	1号　3m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工（市場単価）	規格･仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1	37,290	37,290	DGD60070 管理費区分 無 単-114号
計					37,290	
単価					37,290	円／箇所

伊賀市

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	蓋及び受枠、調整駒	単位	箇所	数量	1	単価	955,000
規格	次世代型（防食タイプ）φ900-φ600 T-25						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋及び受枠、調整駒	次世代型（防食タイプ）φ900-φ600 T-25　転落防止梯子付	組	1	955,000	955,000	WYB00146 管理費区分 無
計					955,000	
単価					955,000	円／箇所

伊賀市

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	調整リング	単位	箇所	数量	1	単価	49,600
規格	φ900　H=100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
調整リング	ﾚｼﾞﾝ　φ900　H=100	個	1	49,600	49,600	WYB00147 管理費区分 無
計					49,600	
単価					49,600	円／箇所

伊賀市

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	頂版ブロック	単位	個	数量	1	単価	375,000
規格	3号　φ900×1500　H=160						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
頂版ブロック	3号ﾚｼﾞﾝ　φ900×1500　H=160	個	1	375,000	375,000	WYB00148 管理費区分 無
計					375,000	
単価					375,000	円／個

伊賀市

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	直壁ブロック	単位	個	数量	1	単価	655,500
規格	3号　φ1500　H=1800,PP製ハシゴ含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直壁ブロック	3号ﾚｼﾞﾝ　φ1500　H=1800	個	1	655,500	655,500	WYB00149 管理費区分 無
計					655,500	
単価					655,500	円／個

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管取付壁ブロック	単位	個	数量	1	単価	469,300
規格	3号　φ1500　H=1200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管取付壁ブロック	3号ﾚｼﾞﾝ　φ1500　H=1200	個	1	469,300	469,300	WYB00060 管理費区分 無
計					469,300	
単価					469,300	円／個

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	組立式Mブロック底部工	単位	箇所	数量	1	単価	298,600
規格	3号ﾚｼﾞﾝ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎材（基礎栗石工）	t=0.15m	m2	3.1	1,243	3,853.3	WYB00151 管理費区分 無 単-119号
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　底版	3号ﾚｼﾞﾝ　φ1660　H=110mm	個	1	294,700	294,700	WYB00152 管理費区分 無
計					298,553.3	
単価					298,600	円／箇所

伊賀市

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	削孔費	単位	箇所	数量	1	単価	10,100
規格	3号　VPφ75用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費	3号　VPφ75用	箇所	1	10,100	10,100	WYB00069 管理費区分 無
計					10,100	
単価					10,100	円／箇所

伊賀市

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	削孔費	単位	箇所	数量	1	単価	10,100
規格	3号　電線管用　φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費	3号　電線管用　φ200	箇所	1	10,100	10,100	WYB00212 管理費区分 無
計					10,100	
単価					10,100	円／箇所

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	組立マンホール設置工	単位	箇所	数量	1	単価	67,370
規格	3号　4m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工（市場単価）	規格･仕様＝3号(1500mm) 4m以下：施工規模＝4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1	67,370	67,370	DGD60070 管理費区分 無 単-120号
計					67,370	
単価					67,370	円／箇所

伊賀市

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	小型マンホール工（塩化ビニル製）径300㎜	単位	箇所	数量	1	単価	50,980
規格	深さ2m以下　本管径150㎜及び200㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)（市場単価）	規格･仕様1＝径300㎜ 起点中間形式：規格･仕様2＝深2.0m以下 本管径150･200㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	1	50,980	50,980	DGD60080 管理費区分 無 単-121号
計					50,980	
単価					50,980	円／箇所

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	小型マンホール工（塩化ビニル製）径300㎜	単位	箇所	数量	1	単価	65,080
規格	深さ2m以下　本管径150㎜及び200㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)（市場単価）	規格･仕様1＝径300㎜ 起点落差形式：規格･仕様2＝深2.0m以下 本管径150･200㎜：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	1	65,080	65,080	DGD60080 管理費区分 無 単-122号
計					65,080	
単価					65,080	円／箇所

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	保護鉄蓋（ﾃﾞｻﾞｲﾝ入）	単位	箇所	数量	1	単価	74,000
規格	φ300 T-25 台座付						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
保護鉄蓋（ﾃﾞｻﾞｲﾝ入）	φ300 T-25 台座付	組	1	74,000	74,000	WYB00056 管理費区分 無
計					74,000	
単価					74,000	円／箇所

伊賀市

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	片フランジ短管	単位	本	数量	1	単価	58,000
規格	SUS304-20S　80A　L=400						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
片フランジ短管	SUS304-20s 80A L=400	本	1	58,000	58,000	WYB00164 管理費区分 無
計					58,000	
単価					58,000	円／本

伊賀市

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	可とう継手	単位	本	数量	1	単価	134,800
規格	φ75×350L 100㎜偏心						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう継手	φ75×350L 100㎜偏心	本	1	134,800	134,800	WYB00165 管理費区分 無
計					134,800	
単価					134,800	円／本

伊賀市

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ継手材	単位	組	数量	1	単価	12,600
規格	SUSボルト,ナット φ100×上水F						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手材	SUSボルト,ナット φ100×上水F	組	1	12,600	12,600	WYB00166 管理費区分 無
計					12,600	
単価					12,600	円／組

伊賀市

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管布設工（埋設）	単位	m	数量	1	単価	10,110
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.35	28,866	10,103.1	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
計					10,103.1	
単価					10,110	円／m

伊賀市

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	波付硬質ポリエチレン管	単位	m	数量	1	単価	340
規格	FEP 50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン管	FEP 50	m	1	340	340	WYB00167 管理費区分 無
計					340	
単価					340	円／m

伊賀市

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	波付硬質ポリエチレン管	単位	m	数量	1	単価	260
規格	FEP 30						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン管	FEP 30	m	1	260	260	WYB00214 管理費区分 無
計					260	
単価					260	円／m

伊賀市

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	FEP ベルマウス	単位	個	数量	1	単価	570
規格	FEP 50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
FEP ベルマウス	FEP 50	個	1	570	570	WYB00169 管理費区分 無
計					570	
単価					570	円／個

伊賀市

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	FEP ベルマウス	単位	個	数量	1	単価	534
規格	FEP 30						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
FEP ベルマウス	FEP 30	個	1	534	534	WYB00215 管理費区分 無
計					534	
単価					534	円／個

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	波付硬質ポリエチレン管布設工	単位	m	数量	1	単価	1,018
規格	FEP 50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.035	29,070	1,017.45	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,017.45	
単価					1,018	円／m

伊賀市

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	波付硬質ポリエチレン管布設工	単位	m	数量	1	単価	755.9
規格	FEP 30						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.026	29,070	755.82	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
計					755.82	
単価					755.9	円／m

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,708
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝13.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	3,708	3,708	CB210110 管理費区分 無 単-123号
計					3,708	
単価					3,708	円／m3

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	6,340
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）	廣嶋建材（株）	m3	1	6,340	6,340	ZA10650960 管理費区分 T
計					6,340	
単価					6,340	円／m3

伊賀市

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	712.3
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	712.3	712.3	CB430510 管理費区分 無 単-124号
計					712.3	
単価					712.3	円／m

伊賀市

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設発生汚泥運搬処分	単位	t	数量	1	単価	33,380
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（中間処理　汚泥）	三重中央開発株式会社	t	1	30,000	30,000	ZA10610200 管理費区分 T
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝13.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.91	3,708	3,374.28	CB210110 管理費区分 無 単-123号
計					33,374.28	
単価					33,380	円／t

伊賀市

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	222.5
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	222.5	222.5	CB430310 管理費区分 無 単-125号
計					222.5	
単価					222.5	円／m2

伊賀市

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	774.8
規格	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚120mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分 ＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用 の内訳＝全ての費用：	m２	1	774.8	774.8	CB410030 管理費区分 無 単-126号
計					774.8	
単価					774.8	円／m2

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	2,492
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚30㎜;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1 層当平均仕上厚 50㎜以下＝30㎜：材料＝再 生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	2,492	2,492	CB410260 管理費区分 無 単-127号
計					2,492	
単価					2,492	円／m2

伊賀市

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	17,550
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,550	17,550	WB010212 管理費区分 無 単-128号
計					17,550	
単価					17,550	円／人日

参考資料（1）

単-87号　　DGD10030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	2,724
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	31,008	58,915	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	5	24,990	124,950	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1	7,968	88,444	DGD10032 管理費区分 無 単-129号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		91	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					272,400	
単価					2,724	円／m3
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料（1）

単-88号　　DGD10030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	1,696
規格	排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	31,008	34,108	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	2.6	24,990	64,974	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.8m3(平積0.6m3)		時間	6	11,750	70,500	DGD10037 管理費区分 無 単-130号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		18	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					169,600	
単価					1,696	円／m3
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3)					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-89号　　CB210260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	転石破砕	単位	ｍ３	数量	1	単価	3,347
規格	無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,290.8		
労務構成比率		%	29.85			
運転手（特殊）		%	29.85	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.75			
軽油		%	12.58	138	136	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	50.4			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%	29.43	17,400	17,400	M000202019 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］	質量１３００ｋｇ級	%	20.97	10,900	10,900	M000604006 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 火薬使用の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号　　CB210080

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	499.8
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%

伊賀市

参考資料（1）

単-91号　　DGD10130

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	4,007
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3/100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	31,008	77,520	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3.8	24,990	94,962	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6	7,968	60,556	DGD10032 管理費区分 無 単-129号 Z1
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	100	1,676	167,600	CB210450 管理費区分 無 単-131号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		62	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					400,700	
単価					4,007	円／m3
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100 m3/100m3					

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,030
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				953.24		
労務構成比率		%	61.9			
運転手（一般）		%	61.9	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%	26.52	8,571	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-93号　　CB210020

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	246.4
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				240.9		
労務構成比率		%	38.74			
運転手（特殊）		%	38.74	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	18.87			
軽油		%	18.87	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.39			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	42.39	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-94号　　CB210550

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土材料	単位	m３	数量	1	単価	2,850
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	100	1	2,850	Y001613000-001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-95号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	1,657
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 9.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,575.5		
労務構成比率		%	40.44			
運転手（一般）		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 9.5km以下					

伊賀市

参考資料（1）

単-96号　　WE122200

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	116.3
規格	埋設標識シート敷設						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	29,070	11,628	R0201 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					11,630	
単価					116.3	円／m
J01 作業種別	埋設標識シート敷設					

伊賀市

参考資料（1）

単-97号　　DGD60040

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）	単位	m3	数量	1	単価	2,427
規格	10m3以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置　機械施工	m3	1	2,427.6	2,427	Q2G1030020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,427	
単価					2,427	円／m3
J01 施工規模 J02 時間的制約を受ける場合の補正 J03 夜間作業補正	10m3以上 無 無					

参考資料（1）

単-98号　　WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板賃料	単位	式	数量	1	単価	10,400
規格	D-Ⅰ型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	1型,2型,3型1～3箇月	t・日	78.8	132	10,401	WYB00016 管理費区分 無
計					10,401	
単価					10,400	円／式

伊賀市

参考資料（1）

単-99号　　WYB00017

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	水圧式金属支保工	単位	式	数量	1	単価	182,900
規格	1段切梁 H=1.51m～2.00m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.1	24,990	52,479	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		人	0.7	31,008	21,705	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.7	29,274	20,491	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
アルミ製腹起賃料 D-Ⅰ	12cm×7.5cm×4m	m	100	120	12,000	LYX0000002 管理費区分 無
普通作業員		人	1.2	24,990	29,988	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		人	0.4	31,008	12,403	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.4	29,274	11,709	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
水圧式サポート賃料	59cm～90cm	m	100	216	21,600	LYX0000003 管理費区分 無
水圧式ポンプ賃料		m	100	6	600	LYX0000004 管理費区分 無
計					182,975	
単価					182,900	円／式

参考資料（1）

単-100号　　D9513100

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	8,957
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	30,804	4,928	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	8.6	136	1,169	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積0.45m3 2.9t吊	時間	1	2,860	2,860	M000202101 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,957	
単価					8,957	円／時間
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-101号　　WYB00024

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板賃料	単位	式	数量	1	単価	14,550
規格	D-Ⅱ型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	1型,2型,3型1～3箇月	t・日	110.3	132	14,559	WYB00025 管理費区分 無
計					14,559	
単価					14,550	円／式

参考資料（1）

単-102号　　D9513100

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	8,957
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	30,804	4,928	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	8.6	136	1,169	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積0.45m3 2.9t吊	時間	1	2,860	2,860	M000202101 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,957	
単価					8,957	円／時間
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-103号　　WYB00026

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ネジ式金属支保工	単位	式	数量	1	単価	343,000
規格	2段切梁 H=2.01m～2.50m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	4.2	24,990	104,958	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		人	1.4	31,008	43,411	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.4	29,274	40,983	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
アルミ製腹起賃料 D-Ⅱ	12cm×7.5cm×4m	m	100	285	28,500	LYX0000001 管理費区分 無
普通作業員		人	2.4	24,990	59,976	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		人	0.8	31,008	24,806	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.8	29,274	23,419	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
ネジ式サポート賃料 D-Ⅱ	61cm～100cm	m	100	170	17,000	LYX0000005 管理費区分 無
計					343,053	
単価					343,000	円／式

伊賀市

参考資料（1）

単-104号　　WYB00031

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板賃料	単位	式	数量	1	単価	25,720
規格	D-IV型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	1型,2型,3型1～3箇月	t・日	194.9	132	25,726	WYB00032 管理費区分 無
計					25,726	
単価					25,720	円／式

伊賀市

参考資料（1）

単-105号　　WYB00033

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ネジ式金属支保工	単位	式	数量	1	単価	359,300
規格	2段切梁 H=3.01m～3.40m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	4.2	24,990	104,958	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.4	29,274	40,983	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		人	1.4	31,008	43,411	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
アルミ製腹起賃料 D-IV	12cm×12cm×4m	m	100	218	21,800	LYX0000006 管理費区分 無
アルミ製腹起賃料 D-IV	12cm×7.5cm×4m	m	100	182	18,200	LYX0000007 管理費区分 無
普通作業員		人	2.4	24,990	59,976	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.8	29,274	23,419	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		人	0.8	31,008	24,806	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ネジ式サポート賃料 D-IV	61cm～100cm	m	100	218	21,800	LYX0000008 管理費区分 無
計					359,353	
単価					359,300	円／式

参考資料（1）

単-106号　　WYB00193

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板賃料	単位	式	数量	1	単価	30,620
規格	D-Ⅴ型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	1型,2型,3型1～3箇月	t・日	232	132	30,624	WYB00194 管理費区分 無
計					30,624	
単価					30,620	円／式

伊賀市

参考資料（1）

単-107号　　WYB00195

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ネジ式金属支保工	単位	式	数量	1	単価	591,600
規格	3段切梁 H=3.51m～3.80m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	6.6	24,990	164,934	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	2.2	29,274	64,402	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		人	2.2	31,008	68,217	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
アルミ製腹起賃料 D-V	12cm×10cm×4m	m	100	483	48,300	LYX0000009 管理費区分 無
アルミ製腹起賃料 D-V	12cm×7.5cm×4m	m	100	202	20,200	LYX0000010 管理費区分 無
普通作業員		人	4.2	24,990	104,958	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.4	29,274	40,983	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		人	1.4	31,008	43,411	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ネジ式サポート賃料 D-V	61cm～100cm	m	100	362	36,200	LYX0000011 管理費区分 無
計					591,605	
単価					591,600	円／式

参考資料（1）

単-108号　　WYB00216

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板賃料	単位	式	数量	1	単価	10,400
規格	D-Ⅰ型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	1型,2型,3型1～3箇月	t・日	78.8	132	10,401	WYB00217 管理費区分 無
計					10,401	
単価					10,400	円／式

伊賀市

参考資料（1）

単-109号　　WYB00218

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	水圧式金属支保工	単位	式	数量	1	単価	182,900
規格	1段切梁 H=1.51m～2.00m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.1	24,990	52,479	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		人	0.7	31,008	21,705	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.7	29,274	20,491	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
アルミ製腹起賃料 D-Ⅰ	12cm×7.5cm×4m	m	100	120	12,000	LYX0000002 管理費区分 無
普通作業員		人	1.2	24,990	29,988	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		人	0.4	31,008	12,403	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.4	29,274	11,709	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
水圧式サポート賃料	59cm～90cm	m	100	216	21,600	LYX0000003 管理費区分 無
水圧式ポンプ賃料		m	100	6	600	LYX0000004 管理費区分 無
計					182,975	
単価					182,900	円／式

参考資料（1）

単-110号　　DGD10825

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	内副管取付工	単位	箇所	数量	1	単価	14,500
規格	段差1.0m以上～1.5m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.17	31,008	5,271	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.17	29,274	4,976	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.17	24,990	4,248	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					14,500	
単価					14,500	円／箇所
J01 段差(m)	段差1.0m以上～1.5m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-111号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	43,740
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				34,633		
労務構成比率		%	37.55			
普通作業員		%	19.8	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.17	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.14	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	62.45			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	62.45	20,400	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類	養生無し					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

伊賀市

参考資料（1）

単-112号　　WYB00133

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	モルタル上塗工	単位	m2	数量	1	単価	19,300
規格	配合比　１：２　t=2cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33	31,314	10,333	R0135 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.33	24,990	8,246	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
モルタル	1：2	m3	0.02	36,500	730	ZYX0000001 管理費区分 無
計					19,309	
単価					19,300	円／m2

伊賀市

参考資料（1）

単-113号　　WYB00134

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎材（基礎栗石工）	単位	m2	数量	100	単価	1,243
規格	t=0.15m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
割栗石	５０－１５０mm	m３	17.1	6,700	114,570	Z002140001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	3.42	2,850	9,747	Z002122003 管理費区分 無
計					124,317	
単価					1,243	円／m2

伊賀市

参考資料（1）

単-114号　　DGD60070

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	組立マンホール設置工（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	37,290
規格	1号(900㎜) 3m以下 4箇所未満 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900㎜) 3m以下	箇所	1	37,284.15	37,284	Q2G1070040 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					37,290	
単価					37,290	円／箇所
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	1号(900㎜) 3m以下 4箇所未満 無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料（1）

単-115号　　WYB00207

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎材（基礎栗石工）	単位	m2	数量	100	単価	1,243
規格	t=0.15m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
割栗石	５０－１５０mm	m３	17.1	6,700	114,570	Z002140001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	3.42	2,850	9,747	Z002122003 管理費区分 無
計					124,317	
単価					1,243	円／m2

参考資料（1）

単-116号　　DGD60070

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	組立マンホール設置工（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	47,280
規格	2号(1200㎜) 4m以下 4箇所未満 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2号(1200㎜) 4m以下	箇所	1	47,273.05	47,273	Q2G1070070 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					47,280	
単価					47,280	円／箇所
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	2号(1200㎜) 4m以下 4箇所未満 無					
J04 夜間作業補正	無					

伊賀市

参考資料（1）

単-117号　　WYB00143

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	モルタル上塗工	単位	m2	数量	1	単価	19,300
規格	配合比　１：２　t=2cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33	31,314	10,333	R0135 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.33	24,990	8,246	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
モルタル	1：2	m3	0.02	36,500	730	ZYX0000001 管理費区分 無
計					19,309	
単価					19,300	円／m2

伊賀市

参考資料（1）

単-118号　　WYB00144

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎材（基礎栗石工）	単位	m2	数量	100	単価	1,243
規格	t=0.15m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	3.42	2,850	9,747	Z002122003 管理費区分 無
割栗石	５０－１５０mm	ｍ３	17.1	6,700	114,570	Z002140001 管理費区分 無
計					124,317	
単価					1,243	円／m2

参考資料（1）

単-119号　　WYB00151

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎材（基礎栗石工）	単位	m2	数量	100	単価	1,243
規格	t=0.15m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	3.42	2,850	9,747	Z002122003 管理費区分 無
割栗石	５０－１５０mm	ｍ３	17.1	6,700	114,570	Z002140001 管理費区分 無
計					124,317	
単価					1,243	円／m2

伊賀市

参考資料（1）

単-120号　　DGD60070

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	組立マンホール設置工（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	67,370
規格	3号(1500㎜) 4m以下 4箇所未満 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	3号(1500㎜) 4m以下	箇所	1	67,367	67,367	Q2G1070100 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					67,370	
単価					67,370	円／箇所
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	3号(1500㎜) 4m以下 4箇所未満 無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料（1）

単-121号　　DGD60080

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製)（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	50,980
規格	径300㎜ 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200㎜　5箇所以上 無 無 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)径300	深2m以下 本管150、200㎜	箇所	1	50,300	50,300	Q2G1080010 管理費区分 無 Z1
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)　加算額	鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ）	箇所	1	675	675	Q2G1080090 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					50,980	
単価					50,980	円／箇所
J01 規格・仕様1 J02 規格・仕様2 J03 施工規模	径300㎜ 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200㎜ 5箇所以上					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無 無 有					

参考資料（1）

単-122号　　DGD60080

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	単位	箇所	数量	1	単価	65,080
規格	径300㎜ 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200㎜　5箇所以上 無 無 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)径300	深2m以下 本管150､200㎜	箇所	1	50,300	50,300	Q2G1080010 管理費区分 無 Z1
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工 起点落差形式 加算額	同上	箇所	1	14,100	14,100	Q2G1080100 管理費区分 無 Z1
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)　加算額	鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ）	箇所	1	675	675	Q2G1080090 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					65,080	
単価					65,080	円／箇所
J01 規格・仕様1 J02 規格・仕様2 J03 施工規模	径300㎜ 起点落差形式 深2.0m以下 本管径150・200㎜ 5箇所以上					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無 無 有					

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-123号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	3,708
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 13.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,431.7		
労務構成比率		%	61.9			
運転手（一般）		%	61.9	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%	26.52	8,571	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 13.0km以下					

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-124号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	712.3
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	141	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-124号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	712.3
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-125号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	222.5
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15㎝以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				217.37		
労務構成比率		%	81.24			
土木一般世話役		%	29.54	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.52	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.18	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.91			
軽油		%	5.91	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.85			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	12.85	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-125号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	222.5
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15㎝以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15㎝以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-126号　　CB410030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	774.8
規格	120㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,289.3		
労務構成比率		%	18.33			
運転手（特殊）		%	8.06	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.95	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.63	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.16	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.95			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	74.21	753,000	342,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.5	138	136	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-126号　　CB410030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	774.8
規格	120㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.72			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.49	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	120 ㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-127号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,492
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,891.1		
労務構成比率		%	44.34			
特殊作業員		%	19.57	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	14.05	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	4.28	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	55.23			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	50.52	580,000	411,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	4.48	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	141	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	136	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-127号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,492
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

伊賀市

参考資料（1）

単-128号　　WB010212

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	17,550
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,550	
単価					17,550	円／人日

伊賀市

参考資料（2）

単-129号　　DGD10032

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	時間	数量	1	単価	7,968
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	30,804	5,236	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	5.9	136	802	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,968	
単価					7,968	円／時間

伊賀市

参考資料（2）

単-130号　　DGD10037

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.8m3(平積0.6m3)	単位	時間	数量	1	単価	11,750
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	30,804	5,236	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	15	136	2,040	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,470	4,470	M000202019 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					11,750	
単価					11,750	円／時間

伊賀市

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-131号　　CB210450

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	タンパ締固め	単位	m３	数量	1	単価	1,676
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,658.2		
労務構成比率		%	97.16			
特殊作業員		%	51.21	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	45.95	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	1.67			
ガソリン	レギュラー	%	1.67	154	141	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.17			
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	1.17	471	539	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

伊賀市

登録単価／オプション単価

		工事名	令和８年度　特定環境保全公共下水道事業 島ヶ原地区下水道施設統廃合中矢３工区管路施設工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001613000-001	再生クラッシャーラン	RC-40	ｍ３	2,850	令和 8	5	単-94
WYB00004	マンホール継手（可とう製）	φ150	個	11,000			単-8
WYB00162	塩ビマンホール継手	自在V型	個	12,470			単-9
WYB00192	塩ビマンホール継手	マルチインバート用支管	個	13,540			単-10
WYB00003	埋設標識シート	150㎜×50m	m	188			単-11
WYB00005	再生砂		m3	4,433			単-12
WYB00112	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	RRVP　φ75×5.0m ｺﾞﾑ輪	本	7,930			単-21
WYB00126	ソケット	φ75	個	2,620			単-22
WYB00127	45°片受ベンド	RR φ75×45°	個	3,810			単-23
WYB00158	11°片受ベンド	RRφ75×11°　1/4	個	3,100			単-24
WYB00159	5°片受ベンド	RRφ75×5°　5/8	個	2,940			単-25
WYB00115	Sベンド管（H=450）	RRφ75 H=450	個	22,530			単-26
WYB00191	Sベンド管（H=600）	RRφ75 H=600	個	27,210			単-27
WYB00160	MFジョイント	φ75	個	31,400			単-28
WYB00118	離脱防止金具	φ75	個	13,710			単-29
WYB00155	埋設標識シート	150㎜×50m　アルタン入り	m	906			単-30
WYB00076	再生砂		m3	4,433			単-31
WYB00138	蓋及び受枠（デザイン入り）調整駒	防臭・防水　φ600 T-25	組	116,800			単-34
WYB00139	調整リング	φ600　H=100	個	9,330			単-35
WYB00137	斜壁ブロック	1号　φ600×900×300	個	24,700			単-36
WYB00132	管取付壁ブロック	1号　φ900×1500	個	75,600			単-37
WYB00135	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　底版	1号　φ1100　h=130㎜	個	26,400			単-38
WYB00049	削孔費	1号　VUφ150用	箇所	7,190			単-39
WYB00202	蓋及び受枠（親子蓋）（デザイン入り）調整駒	防臭・防水　φ900-600 T-25	組	629,000			単-41
WYB00203	調整リング	φ900　H=100	個	20,500			単-42
WYB00204	床版斜壁ブロック	φ900×1200 H200	個	183,000			単-43
WYB00205	直壁ブロック	2号　φ1200 H1800	個	160,000			単-44
WYB00210	管取付壁ブロック	2号　φ1200 H900	個	91,800			単-45
WYB00208	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　底版	2号　φ1450　H=150	個	52,300			単-46
WYB00209	削孔費	2号　VUφ150用	箇所	9,280			単-47
WYB00211	削孔費	2号　電線管用　φ200	箇所	10,800			単-48
WYB00140	蓋及び受枠（デザイン入り）調整駒	次世代型（転落防止梯子付、防食タイプ）φ600 T-25	組	231,600			単-50

登録単価／オプション単価

		工事名	令和８年度　特定環境保全公共下水道事業 島ヶ原地区下水道施設統廃合中矢３工区管路施設工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00141	調整リング	ﾚｼﾞﾝ　φ600　H=100	個	31,830			単-51
WYB00142	頂版ブロック	1号ﾚｼﾞﾝ　φ600×900　H=120	個	112,800			単-52
WYB00053	管取付壁ブロック	1号ﾚｼﾞﾝ　φ900　H=600	個	149,500			単-53
WYB00145	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　底版	1号ﾚｼﾞﾝ　φ1060　H=90㎜	個	102,100			単-54
WYB00066	削孔費	1号　VPφ75用	箇所	6,133			単-55
WYB00146	蓋及び受枠、調整駒	次世代型（防食タイプ）φ900-φ600 T-25　転落防止	組	955,000			単-57
WYB00147	調整リング	ﾚｼﾞﾝ　φ900　H=100	個	49,600			単-58
WYB00148	頂版ブロック	3号ﾚｼﾞﾝ　φ900×1500　H=160	個	375,000			単-59
WYB00149	直壁ブロック	3号ﾚｼﾞﾝ　φ1500　H=1800	個	655,500			単-60
WYB00060	管取付壁ブロック	3号ﾚｼﾞﾝ　φ1500　H=1200	個	469,300			単-61
WYB00152	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　底版	3号ﾚｼﾞﾝ　φ1660　H=110㎜	個	294,700			単-62
WYB00069	削孔費	3号　VPφ75用	箇所	10,100			単-63
WYB00212	削孔費	3号　電線管用　φ200	箇所	10,100			単-64
WYB00056	保護鉄蓋（ﾃﾞｻﾞｲﾝ入）	φ300 T-25 台座付	組	74,000			単-68
WYB00164	片フランジ短管	SUS304-20s 80A L=400	本	58,000			単-69
WYB00165	可とう継手	φ75×350L 100㎜偏心	本	134,800			単-70
WYB00166	フランジ継手材	SUSボルト,ナット φ100×上水F	組	12,600			単-71
WYB00167	波付硬質ポリエチレン管	FEP 50	m	340			単-73
WYB00214	波付硬質ポリエチレン管	FEP 30	m	260			単-74
WYB00169	FEP ベルマウス	FEP 50	個	570			単-75
WYB00215	FEP ベルマウス	FEP 30	個	534			単-76
WYB00016	軽量鋼矢板賃料	１型,２型,３型1～3箇月	t・日	132			単-98
WYB00025	軽量鋼矢板賃料	１型,２型,３型1～3箇月	t・日	132			単-101
WYB00032	軽量鋼矢板賃料	１型,２型,３型1～3箇月	t・日	132			単-104
WYB00194	軽量鋼矢板賃料	１型,２型,３型1～3箇月	t・日	132			単-106
WYB00217	軽量鋼矢板賃料	１型,２型,３型1～3箇月	t・日	132			単-108

登録単価／オプション単価

		工事名	令和８年度　特定環境保全公共下水道事業 島ヶ原地区下水道施設統廃合中矢３工区管路施設工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
ZYX0000001	モルタル	1：2	m3	36,500	令和 8	5	単-112取込
ZYX0000001	モルタル	1：2	m3	36,500	令和 8	5	単-117取込
ZYX0000002	内副管用継手	φ150-φ100	個	2,550	令和 8	5	単-33取込
ZYX0000003	プレーンエンド直管	φ100	本	9,190	令和 8	5	単-33取込
ZYX0000004	接着受口カラー	φ100用	個	397	令和 8	5	単-33取込
ZYX0000005	90°曲管	φ100	個	1,030	令和 8	5	単-33取込
ZYX0000006	固定バンド	φ100	個	12,750	令和 8	5	単-33取込
LYX0000001	アルミ製腹起賃料　D-Ⅱ	12cm×7.5cm×4m	m	285	令和 8	5	単-103取込
LYX0000002	アルミ製腹起賃料　D-Ⅰ	12cm×7.5cm×4m	m	120	令和 8	5	単-99取込
LYX0000002	アルミ製腹起賃料　D-Ⅰ	12cm×7.5cm×4m	m	120	令和 8	5	単-109取込
LYX0000003	水圧式サポート賃料	59cm～90cm	m	216	令和 8	5	単-99取込
LYX0000003	水圧式サポート賃料	59cm～90cm	m	216	令和 8	5	単-109取込
LYX0000004	水圧式ポンプ賃料		m	6	令和 8	5	単-99取込
LYX0000004	水圧式ポンプ賃料		m	6	令和 8	5	単-109取込
LYX0000005	ネジ式サポート賃料　D-Ⅱ	61cm～100cm	m	170	令和 8	5	単-103取込
LYX0000006	アルミ製腹起賃料　D-Ⅳ	12cm×12cm×4m	m	218	令和 8	5	単-105取込
LYX0000007	アルミ製腹起賃料　D-Ⅳ	12cm×7.5cm×4m	m	182	令和 8	5	単-105取込
LYX0000008	ネジ式サポート賃料　D-Ⅳ	61cm～100cm	m	218	令和 8	5	単-105取込
LYX0000009	アルミ製腹起賃料　D-Ⅴ	12cm×10cm×4m	m	483	令和 8	5	単-107取込
LYX0000010	アルミ製腹起賃料　D-Ⅴ	12cm×7.5cm×4m	m	202	令和 8	5	単-107取込
LYX0000011	ネジ式サポート賃料　D-Ⅴ	61cm～100cm	m	362	令和 8	5	単-107取込

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	令和８年度　特定環境保全公共下水道事業 島ヶ原地区下水道施設統廃合中矢３工区管路施設工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

公表用

（参考）予定価格に含まれる法定福利費概算額

工種	下水道工事（２）

工事価格（円）		法定福利費の平均割合（%）		法定福利費概算額（円）
40,138,000	×	4.40	＝	1,766,000

千円止（税抜き）