設計審査

# 令和８年度　岩倉峡公園ウッドデッキ更新工事　実施設計書

伊賀市

【試算】

# 積 算 情 報

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 設計書番号 | | 508-216c000-00254-61(0) | 設計者名 | 川部　裕暉 |
| 所属名 | | 伊賀市 | | |
| 適用単価 | | 一般土木 | | |
| 入札日（開札日） | | 年 月 日 | | |
| 歩掛適用年月日 | | 令和 8年 7月 1日 | | |
| 単価適用年月日 | | 令和 8年 7月 1日 | | |
| 適用単価地区 | 一般材料 | W00：伊賀 | | |
| | 生コン | W02：伊賀／小型４ｔ | | |
| | 石材 | W01：伊賀 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 適用工種 | | 公園工事 | | |

| | |
|---|---|
| 積算時想定工事期間 | 年 月 日 ～ 年 月 日 ( 日) |

<計算処理>2026/07/23 14:49:45
<一括更新>2026/07/15 15:48:07

# 工事概要一覧表

| 事業種別 | 工事箇所 | 水系・路河川名 | 橋梁名等 |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 費　　目 | 本工事費 | 令和８年度　岩倉峡公園ウッドデッキ更新工事 |
|---|---|---|

| | No | 当　　初 | 変　　更 |
|---|---|---|---|
| 工事概要 | 1 | | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |

# 諸経費情報

| | | |
|---|---|---|
| | ＩＣＴ補正 | しない |
| | 週休２日制の補正 | しない |
| 共通仮設費 | 主たる工種 | ０９：公園工事 |
| | 施工地域補正 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| | 除雪工事補正 | 補正無 |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない |
| | 市街地補正 | 市街地 |
| 現場管理費 | 施工地域補正 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| | 緊急工事補正 | しない |
| | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | 前払金割合による補正 | ３５％を超えるものもしくは 対象外 |
| | 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度　岩倉峡公園ウッドデッキ更新工事 | 当　初 | 事業区分 | 公園緑地整備･改修 | 主たる工種 | 公園工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 施設整備 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備 | | 式 | 1 | | 4,198,800 | | | |
| ｻｰﾋﾞｽ施設整備工 | | 式 | 1 | | 2,914,000 | | | |
| ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ工 | | 式 | 1 | | 2,914,000 | | | |
| ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ | 桧 | 基 | 2 | 1,457,000 | 2,914,000 | | | 単-1号 |
| 公園施設等撤去･移設工 | | 式 | 1 | | 1,284,800 | | | |
| 公園施設撤去工 | | 式 | 1 | | 1,124,400 | | | |
| 公園施設撤去 | 公園施設の種類ウッドデッキ;公園施設の規格 | 基 | 4 | 281,100 | 1,124,400 | | | 単-2号 |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 160,400 | | | |
| 現場発生品運搬 | 発生材種類 | t | 5 | 17,080 | 85,400 | | | 単-3号 |
| 処分費 | 建設発生木材 | t | 5 | 15,000 | 75,000 | | | 単-4号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 4,198,800 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 453,000 | | | |



伊賀市

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和８年度　岩倉峡公園ウッドデッキ更新工事 | 当　初 | 事業区分 | 公園緑地整備･改修 | 主たる工種 | 公園工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費（率計上）<br>4,198,800×10.8% | | 式 | 1 | | 453,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 4,651,800 | | | |
| 現場管理費<br>4,651,800×43.09% | | 式 | 1 | | 2,004,000 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 6,655,800 | | | |
| 一般管理費等<br>6,655,800×（24.48%＋ 0.04%） | | 式 | 1 | | 1,631,200 | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 8,287,000 | | | |
| 消費税相当額<br>8,287,000×10% | | 式 | 1 | | 828,700 | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 9,115,700 | | | |
| | | | | | | | | |



伊賀市

# 工場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 間接労務費対象額　管理費区分７ | 0 | |
| 2 | 間接労務費率 | 40.8% | |
| 3 | 間接労務費計上額 | 0 | |
| 4 | 工場管理費　工場純工事費 | 0 | |
| 5 | 非対象額計（－） | 0 | 管理費区分５，９ |
| 6 | 工場管理費対象額 | 0 | |
| 7 | 工場管理費率 | 33.5% | |
| 8 | 工場管理費計上額 | 0 | |

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種　単独（当該工事） | 公園工事 | |
| 2 | 主たる工種　合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | 4,198,800 | |
| 4 | 直接工事費 | 4,198,800 | |
| 5 | 準備費（処分費） | 0 | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事） | 100,360 | |
| 8 | 現工事 | 0 | |
| 9 | 合算工事 | 0 | |
| 10 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 11 | 管理費区分１ | 0 | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 18 | 共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 4,198,800 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 合算工事 | 0 | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 4,098,440 | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 合算工事 | 0 | |
| 24 | 共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事） | 10.8% | |
| 25 | 現工事 | 0% | |
| 26 | 合算工事 | 0% | |
| 27 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 1 | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | 0 | |
| 29 | 共通仮設費（率分）　率（補正後） | 10.8% | |
| 30 | 計上額　単独（追加工事） | 453,000 | |
| 31 | 現工事 | 0 | |
| 32 | 合算工事 | 0 | |
| 33 | 調整工事計上額 | 453,000 | |

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | 4,198,800 | |
| 35 | 直接工事費 | 4,198,800 | |
| 36 | 非対象額計（－） | 100,360 | |
| 37 | 管理費区分１ | 0 | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分Ｔ | 100,360 | |
| 42 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 43 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 44 | 現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事） | 4,098,440 | |
| 45 | 現工事 | 0 | |
| 46 | 合算工事 | 0 | |
| 47 | 現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事） | 3.2% | |
| 48 | 現工事 | 0% | |
| 49 | 合算工事 | 0% | |
| 50 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 市街地 | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費　率（補正後） | 3.2% | |
| 53 | 計上額　単独（追加工事） | 0 | |
| 54 | 現工事 | 0 | |
| 55 | 合算工事 | 0 | |
| 56 | 調整工事計上額 | 0 | |
| 57 | 共通仮設費（積上分） | 0 | |
| 58 | 運搬費 | 0 | |
| 59 | 準備費・仮設費 | 0 | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 61 | 安全費 | 0 | |
| 62 | 役務費 | 0 | |
| 63 | 技術管理費 | 0 | |
| 64 | 営繕費 | 0 | |
| 65 | 現場環境改善費 | 0 | |
| 66 | 共通仮設費計 | 453,000 | |

# 現場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種 | 公園工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | 4,651,800 | |
| 3 | 単独（追加工事）　直接工事費 | 4,198,800 | |
| 4 | 単独（追加工事）　共通仮設費 | 453,000 | |
| 5 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 6 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費　単独（追加工事） | 4,651,800 | |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 処分費等を除く　現場管理費対象純工事費 | 4,551,440 | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | 0 | |
| 17 | 合算工事 | 0 | |
| 18 | 率（補正前）　単独（追加工事） | 43.09% | |
| 19 | 現工事 | 0% | |
| 20 | 合算工事 | 0% | |
| 21 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 1 | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日 | 0 | (0) |
| 24 | 緊急工事補正 | 0% | |
| 25 | 真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日 | 0% | |
| 26 | 砂防・地すべり補正　単独（追加工事） | 0% | |
| 27 | 現工事 | 0% | |
| 28 | 率（補正後） | 43.09% | |
| 29 | 計上額　単独（追加工事） | 2,004,000 | |
| 30 | 現工事 | 0 | |
| 31 | 合算工事 | 0 | |
| 32 | 調整工事計上額 | 2,004,000 | |
| | | | |

# 一般管理費等

所属名　伊賀市　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　公園工事

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 工事原価 | 6,655,800 | |
| 2 | 純工事費 | 4,651,800 | |
| 3 | 現場管理費 | 2,004,000 | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0 | |
| 5 | 工場製作原価 | 0 | |
| 6 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 7 | 管理費区分９ | 0 | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事） | 6,655,800 | |
| 10 | 現工事 | 0 | |
| 11 | 合算工事 | 0 | |
| 12 | 処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 | 6,555,440 | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 率（補正前）　単独（追加工事） | 24.48% | |
| 16 | 現工事 | 0% | |
| 17 | 合算工事 | 0% | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事） | 1 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 財団法人等による補正係数　単独（追加工事） | 1 | |
| 21 | 現工事 | 0 | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | 6,655,800 | |
| 23 | 契約保証に係る補正値　単独（追加工事） | 0.04% | 契約保証費　2,662 円 |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後） | 24.52% | |
| 25 | 計上額　単独（追加工事） | 1,631,200 | |
| 26 | 現工事 | 0 | |
| 27 | 合算工事 | 0 | |
| 28 | 調整工事計上額 | 1,631,200 | |
| | | | |

# 1次単価表

単-1号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 1,457,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 桧 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木工事 | | 基 | 1 | 1,085,000 | 1,085,000 | WYB00002<br>管理費区分 無<br>単-5号 |
| 基礎工事 | | 基 | 1 | 371,200 | 371,200 | WYB00022<br>管理費区分 無<br>単-6号 |
| 計 | | | | | 1,456,200 | |
| 単価 | | | | | 1,457,000 | 円／基 |



伊賀市

# 1次単価表

単-2号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 公園施設撤去 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 281,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 公園施設の種類ウッドデッキ;公園施設の規格 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： | m３ | 5 | 10,290 | 51,450 | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-13号 |
| 埋戻し | 施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り： | m３ | 5 | 7,527 | 37,635 | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-14号 |
| 構造物とりこわし・運搬・処分 （複合） | 無筋構造物 無し 無し 必要 無し 14.4以下 | m３ | 1 | 44,590 | 44,590 | WYB00032<br>管理費区分 有<br>単-7号 |
| 公園施設撤去工 | | 基 | 1 | 81,000 | 81,000 | WYB00034<br>管理費区分 無<br>単-8号 |
| 法面整形 | 整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝有り：<br>土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土： | m２ | 40 | 1,659 | 66,360 | CB220010<br>管理費区分 無<br>単-9号 |
| 計 | | | | | 281,035 | |
| 単価 | | | | | 281,100 | 円／基 |
| | | | | | | |



伊賀市

# 1次単価表

単-3号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現場発生品運搬 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 17,080 |
| 規格 | 発生材種類 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品及び支給品運搬 | ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t<br>：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km<br>）DID無＝14.0km以下： | t | 1 | 7,132 | 7,132 | CB010410<br>管理費区分 無<br>単-10号 |
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸 | ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t<br>： | t | 1 | 9,947 | 9,947 | CB010420<br>管理費区分 無<br>単-11号 |
| 計 | | | | | 17,079 | |
| 単価 | | | | | 17,080 | 円／t |



伊賀市

# 1次単価表

単-4号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 処分費 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 15,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 建設発生木材 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（t） | | t | 1 | 15,000 | 15,000 | WB020052<br>管理費区分 有<br>単-12号 |
| 計 | | | | | 15,000 | |
| 単価 | | | | | 15,000 | 円／t |



伊賀市

# 参考資料（1）

単-5号　　WYB00002

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 木工事 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 1,085,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土台 | 桧　特一　120*120*4000 | 本 | 9 | 7,400 | 66,600 | WYB00011<br>管理費区分 無 |
| 柱 | 桧　特一　150*150*4000 | 本 | 6 | 13,700 | 82,200 | WYB00016<br>管理費区分 無 |
| 手摺、筋交い、火打 | 桧　特一　90*90*4000 | 本 | 13 | 4,725 | 61,425 | WYB00015<br>管理費区分 無 |
| 床板 | 桧　特一　140*40*4000 | 本 | 30 | 3,702 | 111,060 | WYB00014<br>管理費区分 無 |
| 側板、踏板 | 桧　特一　250*40*4000 | 本 | 3 | 9,240 | 27,720 | WYB00013<br>管理費区分 無 |
| 羽子板ボルト | SB・E-28 | 本 | 22 | 74 | 1,628 | WYB00012<br>管理費区分 無 |
| 金物 | ビス、釘類 | 式 | 1 | 44,450 | 44,450 | WYB00020<br>管理費区分 無 |
| キシラデコール塗装 | | 式 | 1 | 140,000 | 140,000 | WYB00021<br>管理費区分 無 |
| 加工・組立 | | 式 | 1 | 550,000 | 550,000 | WYB00019<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 1,085,083 | |
| 単価 | | | | | 1,085,000 | 円／基 |



伊賀市

# 参考資料（1）

単-6号　　WYB00022

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 基礎工事 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 371,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： | m３ | 10 | 10,290 | 102,900 | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-13号 |
| 埋戻し | 施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り： | m３ | 10 | 7,527 | 75,270 | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-14号 |
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： | m２ | 5 | 1,467 | 7,335 | CB221110<br>管理費区分 無<br>単-15号 |
| コンクリート | 構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | m３ | 0.2 | 43,410 | 8,682 | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-16号 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ： | m２ | 1 | 5,327 | 5,327 | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-17号 |
| コンクリート | 構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | m３ | 1 | 49,260 | 49,260 | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-18号 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物： | m２ | 11 | 9,366 | 103,026 | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-19号 |
| アンカーセット | | 本 | 22 | 886 | 19,492 | ZYX0000001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 371,292 | |
| 単価 | | | | | 371,200 | 円／基 |
| | | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）

単-7号　　WYB00032

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 構造物とりこわし・運搬・処分 （複合） | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 44,590 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 無筋構造物 無し 無し 必要 無し 14.4以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： | ｍ３ | 1 | 35,870 | 35,870 | WB824010<br>管理費区分 無<br>単-20号 |
| 処分費（m3） | | m3 | 1 | 6,340 | 6,340 | WYB00033<br>管理費区分 有<br>単-21号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | ｍ３ | 1 | 2,380 | 2,380 | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-22号 |
| 計 | | | | | 44,590 | |
| 単価 | | | | | 44,590 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）

単-8号　　WYB00034

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 公園施設撤去工 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 81,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ撤去 | | 基 | 1 | 81,000 | 81,000 | RYX0000001<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 計 | | | | | 81,000 | |
| 単価 | | | | | 81,000 | 円／基 |



伊賀市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-9号　　CB220010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 法面整形 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 1,659 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 切土部 有り ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,808 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 普通作業員 | | % | 87.46 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 12.54 | 32,400 | 30,400 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 整形箇所<br>J03 現場制約の有無<br>J04 土質 | 切土部<br>有り<br>ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-10号　　CB010410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 現場発生品及び支給品運搬 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 7,132 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t 無し 14.0km以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 7,193.1 | | |
| 労務構成比率 | | % | 83.98 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 42.42 | 30,500 | 30,200 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 41.56 | 29,900 | 28,700 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 2.88 | | | |
| 軽油 | | % | 2.88 | 148 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 13.14 | | | |
| トラック［クレーン装置付］ | 通称２ｔ積級　吊能力２．９ｔ | % | 13.14 | 7,690 | 8,400 | M000302010<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 ﾄﾗｯｸ機種<br>J02 DID区間の有無<br>J03 片道運搬距離（km）DID無 | ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t<br>無し<br>14.0km以下 | | | | | |
| | | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-11号　　CB010420

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 現場発生品及び支給品積込・荷卸 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 9,947 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 10,033 | | |
| 労務構成比率 | | % | 84.05 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 42.25 | 30,500 | 30,200 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 41.39 | 29,900 | 28,700 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 2.86 | | | |
| 軽油 | | % | 2.86 | 148 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 13.09 | | | |
| トラック［クレーン装置付］ | 通称２ｔ積級　吊能力２．９ｔ | % | 13.09 | 7,690 | 8,400 | M000302010<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 ﾄﾗｯｸ機種 | ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t | | | | | |

# 参考資料（1）

単-12号　　WB020052

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 処分費（t） | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 15,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | 建設発生木材 | t | 100 | 15,000 | 1,500,000 | Y007600001-001<br>管理費区分 T |
| 計 | | | | | 1,500,000 | |
| 単価 | | | | | 15,000 | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-13号　　CB210030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 床掘り | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 10,290 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 土砂 現場制約あり | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 11,256 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 普通作業員 | | % | 100 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| J01 土質<br>J02 施工方法 | 土砂<br>現場制約あり | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-14号　　CB210410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 埋戻し | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 7,527 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 現場制約あり 土砂 有り | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 8,182.2 | | |
| 労務構成比率 | | % | 99.41 | | | |
| 普通作業員 | | % | 88.45 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 10.96 | 29,900 | 28,700 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 0.36 | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.36 | 165 | 155 | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.23 | | | |
| タンパ及びランマ | 質量　通称６０～８０ｋｇ級 | % | 0.23 | 471 | 539 | L001180001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 施工方法<br>J02 土質<br>J03 締固めの有無 | 現場制約あり<br>土砂<br>有り | | | | | |
| | | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-15号　　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 1,467 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,318.2 | | |
| 労務構成比率 | | % | 79.15 | | | |
| 普通作業員 | | % | 38.07 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | % | 16.1 | 29,900 | 28,700 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 運転手（特殊） | | % | 14.92 | 30,500 | 30,200 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.51 | 32,400 | 30,400 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 15.74 | | | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | % | 10.65 | 1,170 | 2,850 | Z002122003<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 5.06 | 148 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |



伊賀市

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-15号　　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 1,467 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 5.11 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | バケット容量０．８ｍ３ | % | 5.08 | 8,800 | 9,810 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 砕石の厚さ<br>J02 砕石の種類<br>J03 費用の内訳 | 7.5㎝を超え12.5㎝以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0<br>全ての費用 | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-16号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | コンクリート | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 43,410 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 無筋･鉄筋構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉）　一般養生 無し 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 32,152 | | |
| 労務構成比率 | | % | 28.77 | | | |
| 普通作業員 | | % | 12.92 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | % | 7.34 | 29,900 | 28,700 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 土木一般世話役 | | % | 6.55 | 32,400 | 30,400 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 71.23 | | | |
| 生コンクリート | ２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下,<br>小型４ｔ | % | 71.23 | 21,400 | 32,500 | Z002012002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別 | 無筋･鉄筋構造物 | | | | | |
| J02 打設工法 | 人力打設 | | | | | |
| J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 21-8-25（20）（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-17号　　CB240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 型枠 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | 5,327 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 5,387.9 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 58.85 | 31,700 | 32,300 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 19.89 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 6.01 | 32,400 | 30,400 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>均しｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | |
| | | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-18号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | コンクリート | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 49,260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 小型構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉）　一般養生 無し 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 38,619 | | |
| 労務構成比率 | | % | 41.24 | | | |
| 普通作業員 | | % | 22.34 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.14 | 32,400 | 30,400 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | % | 7.74 | 29,900 | 28,700 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 58.76 | | | |
| 生コンクリート | ２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下,<br>小型４ｔ | % | 58.76 | 21,400 | 32,500 | Z002012002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 小型構造物<br>人力打設<br>21-8-25（20）（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>無し<br>全ての費用 | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-19号　　CB240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 型枠 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | 9,366 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 一般型枠 小型構造物 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 9,646.5 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 44.38 | 31,700 | 32,300 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 30.83 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 11.75 | 32,400 | 30,400 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>小型構造物 | | | | | |
| | | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（2）

単-20号　　WB824010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 構造物とりこわし | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 35,870 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 無筋構造物 人力施工 無し 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無筋構造物 | 昼間　人力施工　制約無 | m3 | 1 | 35,865 | 35,865 | Q001611002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 35,870 | |
| 単価 | | | | | 35,870 | 円／ｍ３ |
| J01 構造物区分<br>J02 工法区分<br>J03 時間的制約の有無 | 無筋構造物<br>人力施工<br>無し | | | | | |
| J04 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |



伊賀市

# 参考資料（2）

単-21号　　WYB00033

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 処分費（m3） | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | 6,340 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物受入料金（無筋Con塊） | 廣嶋建材（株） | m3 | 100 | 6,340 | 634,000 | ZA10650950<br>管理費区分 T |
| 計 | | | | | 634,000 | |
| 単価 | | | | | 6,340 | 円／m3 |



伊賀市

# 参考資料（2）（施工パッケージ）

単-22号　　CB227010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 7月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 殻運搬 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 2,380 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　14.4㎞以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 2,200.5 | | |
| 労務構成比率 | | % | 46.18 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 46.18 | 25,400 | 26,200 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 14.79 | | | |
| 軽油 | | % | 14.79 | 148 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 39.03 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | 通称１０ｔ積級<br>【１０ｔ積級　良好　供用日】 | % | 39.03 | 20,847 | 24,369<br>(23,600)<br>(769) | M000301005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し | | | | | |
| J04 運搬距離（㎞）（DID区間有無）<br>J13 費用の内訳 | 14.4㎞以下<br>全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |



伊賀市

# 登録単価／オプション単価

| | | 工事名 | 令和８年度　岩倉峡公園ウッドデッキ更新工事 |
|---|---|---|---|

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y007600001-001 | 処分費 | 建設発生木材 | t | 15,000 | 令和 8 | 7 | 単-12 |
| WYB00011 | 土台 | 桧　特一　120*120*4000 | 本 | 7,400 | | | 単-5 |
| WYB00016 | 柱 | 桧　特一　150*150*4000 | 本 | 13,700 | | | 単-5 |
| WYB00015 | 手摺、筋交い、火打 | 桧　特一　90*90*4000 | 本 | 4,725 | | | 単-5 |
| WYB00014 | 床板 | 桧　特一　140*40*4000 | 本 | 3,702 | | | 単-5 |
| WYB00013 | 側板、踏板 | 桧　特一　250*40*4000 | 本 | 9,240 | | | 単-5 |
| WYB00012 | 羽子板ボルト | SB・E-28 | 本 | 74 | | | 単-5 |
| WYB00020 | 金物 | ビス、釘類 | 式 | 44,450 | | | 単-5 |
| WYB00021 | キシラデコール塗装 | | 式 | 140,000 | | | 単-5 |
| WYB00019 | 加工・組立 | | 式 | 550,000 | | | 単-5 |

# 登録単価／オプション単価

| | | 工事名 | 令和８年度　岩倉峡公園ウッドデッキ更新工事 |
|---|---|---|---|

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RYX0000001 | ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ撤去 | | 基 | 81,000 | 令和 8 | 7 | 単-8取込 |
| ZYX0000001 | アンカーセット | | 本 | 886 | 令和 8 | 7 | 単-6取込 |

# 個人用損料＜データ無し＞

| 工事番号 | | 工事名 | 令和８年度　岩倉峡公園ウッドデッキ更新工事 |
|---|---|---|---|

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 区分 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

公表用

（参考）予定価格に含まれる法定福利費概算額

| 工種 | 公園工事 |
|---|---|

| 工事価格（円） | | 法定福利費の平均割合（%） | | 法定福利費概算額（円） |
|---|---|---|---|---|
| 8,287,000 | × | 4.10 | ＝ | 339,000 |

千円止（税抜き）