設計審査

令和８年災　２４－２
奥甘味池復旧工事　実施設計書

伊賀市

【試算】

積 算 情 報

設計書番号		508-216c000-00492-15(0)	設計者名	橋上　和浩
所属名		伊賀市		
適用単価		一般土木		
入札日（開札日）		年 月 日		
歩掛適用年月日		令和 8年 9月 1日		
単価適用年月日		令和 8年 9月 1日		
適用単価地区	一般材料	W00：伊賀		
	生コン	W02：伊賀／小型４ｔ		
	石材	W02：伊賀／小型２ｔ～４ｔ		
適用工種		ため池工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)

<計算処理>2026/09/10 18:02:48
<一括更新>2026/09/10 18:01:49

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	令和８年災　２４－２ 奥甘味池復旧工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	９１：ため池工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和８年災　２４－２ 奥甘味池復旧工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	ため池工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ため池工事		式	1		6,181,369			
土工		式	1		2,417,741			
掘削工		式	1		511,737			
掘削		m3	288	1,334	384,192			単-1号
床掘		m3	55	2,319	127,545			単-2号
盛土工		式	1		279,098			
埋戻		m3	53	5,266	279,098			単-3号
作業残土処理工		式	1		1,626,906			
土砂等運搬		m3	282	5,125	1,445,250			単-4号
場内仮置土		m3	72	2,523	181,656			単-5号
法面工		式	1		126,303			
切土法面整形		式	1		126,303			

伊賀市

設計内訳書

工事名	令和８年災　２４－２ 奥甘味池復旧工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	ため池工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切土法面整形		m2	136	928.7	126,303			単-6号
植生工		式	1		372,640			
植生マット工		式	1		372,640			
植生マット工		m2	136	2,740	372,640			単-7号
現場打擁壁工（側壁復旧工）		式	1		1,058,945			
コンクリート工		式	1		225,626			
均しコンクリート	18-8-25BB	m3	0.2	42,880	8,576			単-8号
鉄筋構造物	21-8-25BB	m3	5	43,410	217,050			単-9号
型枠工		式	1		313,898			
均しコンクリート		m2	0.3	5,327	1,598			単-10号
鉄筋構造物		m2	30	10,410	312,300			単-11号
水抜工		式	1		4,020			

伊賀市

設計内訳書

工事名	令和８年災　２４－２ 奥甘味池復旧工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	ため池工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水抜きパイプ	VPφ50	箇所	3	1,340	4,020			単-12号
鉄筋工		式	1		136,300			
鉄筋工	SD295_D13	t	0.2	472,700	94,540			単-13号
鉄筋工	SD295_D16	t	0.1	417,600	41,760			単-14号
差筋アンカー工		式	1		176,736			
差筋アンカー	D13	本	21	4,351	91,371			単-15号
差筋アンカー	D16	本	21	4,065	85,365			単-16号
目地工		式	1		8,114			
目地工	樹脂発泡体_t=10㎜	m2	2	4,057	8,114			単-17号
止水工		式	1		27,762			
止水工		m	6	4,627	27,762			単-18号
足場工		式	1		166,489			

伊賀市

設計内訳書

工事名	令和８年災　２４－２ 奥甘味池復旧工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	ため池工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
枠組足場		掛m2	29	5,741	166,489			単-19号
安全施設工（手摺復旧工）		式	1		78,750			
横断防止柵		式	1		78,750			
横断防止柵		式	1	78,750	78,750			単-20号
暗渠排水工（湧水処理工）		式	1		29,548			
サイドドレーン		式	1		29,548			
単粒度砕石	S-40	m3	1	13,830	13,830			単-21号
暗渠排水管		m	12	817.6	9,811			単-22号
プレハブパネル削孔		箇所	1	5,907	5,907			単-23号
仮設土工		式	1		79,200			
掘削工		式	1		16,008			
床掘		m3	12	1,334	16,008			単-24号

伊賀市

設計内訳書

工事名	令和８年災　２４－２ 奥甘味池復旧工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	ため池工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土工		式	1		63,192			
埋戻		m3	12	5,266	63,192			単-25号
仮設道路工		式	1		1,559,713			
仮設道路		式	1		1,559,713			
土木シート		式	1	71,660	71,660			単-26号
表土耕起		m2	247	43.44	10,729			単-27号
盛土	搬入土	m3	84	4,323	363,132			単-28号
盛土	撤去・処分	m3	84	6,459	542,556			単-29号
敷鉄板		m2	458	328.9	150,636			単-30号
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048	枚	100	4,210	421,000			単-31号
仮廻し水路工		式	1		57,084			
仮廻し水路工		式	1		57,084			

伊賀市

設計内訳書

工事名	令和８年災　２４－２ 奥甘味池復旧工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	ため池工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう積工		m2	0.4	20,740	8,296			単-32号
植生土のう積工		m2	1	14,140	14,140			単-33号
仮設パイプ	波状管_ダブル構造	m	8	4,331	34,648			単-34号
締切排水工		式	1		241,216			
締切排水工		式	1		241,216			
ポンプ運転		日	44	5,084	223,696			単-35号
ポンプ設置・撤去		箇所	1	17,520	17,520			単-36号
構造物取壊し工		式	1		160,229			
構造物取壊し工		式	1		160,229			
コンクリート構造物取壊し・運搬・処分	鉄筋コンクリート	m3	5	28,470	142,350			単-37号
手摺撤去・処分	L=7m	式	1	934.2	934			単-38号
既設水路切断工		m	5	3,389	16,945			単-39号

伊賀市

設計内訳書

工事名	令和８年災　２４－２ 奥甘味池復旧工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		6,181,369			
共通仮設		式	1		1,688,884			
共通仮設費		式	1		915,884			
運搬費		式	1		915,884			
仮設材運搬		式	1		915,884			内-1号
共通仮設費（率計上） 5,703,564×13.56%		式	1		773,000			
純工事費		式	1		7,870,253			
現場管理費 7,392,448×39.37%		式	1		2,910,000			
工事原価		式	1		10,780,253			
一般管理費等 10,302,448×（23.49%＋ 0.04%）		式	1		2,423,747			
工事価格		式	1		13,204,000			
消費税相当額 13,204,000×10%		式	1		1,320,400			

伊賀市

設計内訳書

工事名	令和８年災　２４－２ 奥甘味池復旧工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		14,524,400			

伊賀市

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	ため池工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	6,181,369	
4	直接工事費	6,181,369	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	667,340	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	477,805	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	-3,975	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	481,780	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	5,703,564	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	5,518,004	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	13.56%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	13.56%	
31	計上額　単独（追加工事）	773,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

伊賀市

共通仮設費

34	調整工事計上額	773,000	
35	現場環境改善費対象工事費	6,181,369	
36	直接工事費	6,181,369	
37	非対象額計（－）	663,365	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	-3,975	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	667,340	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	5,518,004	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.66%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）	1.66%	
54	計上額　単独（追加工事）	0	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	0	
58	共通仮設費（積上分）	915,884	
59	運搬費	915,884	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	0	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

共通仮設費

67	共通仮設費計	1,688,884	

現場管理費

1	主たる工種	ため池工事	
2	単独（追加工事）純工事費	7,870,253	
3	単独（追加工事）　直接工事費	6,181,369	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	1,688,884	
5	非対象額計（－）	477,805	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	-3,975	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	481,780	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	7,392,448	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	7,206,888	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	39.37%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	39.37%	
29	計上額　単独（追加工事）	2,910,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	2,910,000	

伊賀市

一般管理費等

所属名　伊賀市　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　ため池工事

1	工事原価	10,780,253	
2	純工事費	7,870,253	
3	現場管理費	2,910,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	477,805	
7	管理費区分９	-3,975	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	481,780	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	10,302,448	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	10,116,888	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	23.49%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	10,302,448	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　4,120 円
24	一般管理費等 率（補正後）	23.53%	
25	計上額　単独（追加工事）	2,423,747	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	2,423,747	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	仮設材運搬	単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝北海道・東北・関東・北陸・中部：片道運搬距離（実数入力）＝8㎞：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	80.2	4,210	337,642			WB010020 管理費区分 無 単-86号
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	80.2	4,210	337,642			WB010020 管理費区分 無 単-86号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	80.2	3,000	240,600			WB010030 管理費区分 無 単-87号
合 計					915,884			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

伊賀市

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,334
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	ｍ３	1	1,334	1,334	CB210100 管理費区分 無 単-40号
計					1,334	
単価					1,334	円／m3

伊賀市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘	単位	m3	数量	1	単価	2,319
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1	2,319	2,319	CB210030 管理費区分 無 単-41号
計					2,319	
単価					2,319	円／m3

伊賀市

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	5,266
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1	4,090	4,090	CB210410 管理費区分 無 単-42号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	ｍ３	1	1,176	1,176	CB210020 管理費区分 無 単-43号
計					5,266	
単価					5,266	円／m3

伊賀市

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	5,125
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	3,425	3,425	CB210110 管理費区分 無 単-44号
建設発生土受入料金		m3	1	1,700	1,700	ZYX0000001 管理費区分 T
計					5,125	
単価					5,125	円／m3

伊賀市

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	場内仮置土	単位	m3	数量	1	単価	2,523
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.2km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	856.1	856.1	CB210110 管理費区分 無 単-45号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：：	ｍ３	1	1,666	1,666	DB101020 管理費区分 無 単-46号
計					2,522.1	
単価					2,523	円／m3

伊賀市

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	切土法面整形	単位	m2	数量	1	単価	928.7
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の 内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	928.7	928.7	CB220010 管理費区分 無 単-47号
計					928.7	
単価					928.7	円／m2

伊賀市

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	植生マット工	単位	m2	数量	1	単価	2,740
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生マット）	肥料袋付	m2	1	2,740	2,740	Q001412001 管理費区分 無
計					2,740	
単価					2,740	円／m2

伊賀市

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	均しコンクリート	単位	m3	数量	1	単価	42,880
規格	18-8-25BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1	42,880	42,880	CB240010 管理費区分 無 単-48号
計					42,880	
単価					42,880	円／m3

伊賀市

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	43,410
規格	21-8-25BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1	43,410	43,410	CB240010 管理費区分 無 単-49号
計					43,410	
単価					43,410	円／m3

伊賀市

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	均しコンクリート	単位	m2	数量	1	単価	5,327
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	ｍ２	1	5,327	5,327	CB240210 管理費区分 無 単-50号
計					5,327	
単価					5,327	円／m2

伊賀市

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋構造物	単位	m2	数量	1	単価	10,410
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	ｍ２	1	10,410	10,410	CB240210 管理費区分 無 単-51号
計					10,410	
単価					10,410	円／m2

伊賀市

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	水抜きパイプ	単位	箇所	数量	1	単価	1,340
規格	VPφ50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（㎜）＝50㎜以下：管１本当り長＝4m ：接合箇所＝1箇所：施工延長＝10m：	m	0.25	1,597	399.25	DB107020 管理費区分 無 単-52号
逆流防止弁	φ50	本	1	940	940	WYB00001 管理費区分 無
計					1,339.25	
単価					1,340	円／箇所

伊賀市

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工	単位	t	数量	1	単価	472,700
規格	SD295_D13						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	作業区分＝加工・組立：組立区分＝一般構造物：鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：	t	1	360,700	360,700	WB240750 管理費区分 無 単-53号
鉄筋（異形）	SD295 D13	kg	1,000	112	112,000	Z301010110 管理費区分 無
計					472,700	
単価					472,700	円／t

伊賀市

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工	単位	t	数量	1	単価	417,600
規格	SD295_D16						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	作業区分＝加工・組立：組立区分＝一般構造物：鉄筋材料規格・径＝SD295 D16：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：	t	1	307,600	307,600	WB240750 管理費区分 無 単-54号
鉄筋（異形）	SD295 D16	kg	1,000	110	110,000	Z301010120 管理費区分 無
計					417,600	
単価					417,600	円／t

伊賀市

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	差筋アンカー	単位	本	数量	1	単価	4,351
規格	D13						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30㎜以上200㎜未満：	孔	1	683.6	683.6	CB224410 管理費区分 無 単-55号
鉄筋工　加工・組立	作業区分＝加工・組立：組立区分＝差筋および杭頭処理：鉄筋材料規格・径＝SD295 D13 ：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：	t	0.01	340,400	3,404	WB240750 管理費区分 無 単-56号
鉄筋（異形）	SD295 D13	kg	0.45	112	50.4	Z301010110 管理費区分 無
アンカー材		本	1	213	213	WYB00002 管理費区分 無
計					4,351	
単価					4,351	円／本

伊賀市

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	差筋アンカー	単位	本	数量	1	単価	4,065
規格	D16						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30㎜以上200㎜未満：	孔	1	683.6	683.6	CB224410 管理費区分 無 単-55号
鉄筋工　加工・組立	作業区分＝加工・組立：組立区分＝一般構造物：鉄筋材料規格・径＝SD295 D16：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：	t	0.01	307,600	3,076	WB240750 管理費区分 無 単-54号
鉄筋（異形）	SD295 D16	kg	0.84	110	92.4	Z301010120 管理費区分 無
アンカー材		本	1	213	213	WYB00003 管理費区分 無
計					4,065	
単価					4,065	円／本

伊賀市

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	目地工	単位	m2	数量	1	単価	4,057
規格	樹脂発泡体_t=10㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類 ＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m２	1	4,057	4,057	CB224710 管理費区分 無 単-57号
計					4,057	
単価					4,057	円／m2

伊賀市

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	止水工	単位	m	数量	1	単価	4,627
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板設置	止水板規格＝各種：	m	1	4,627	4,627	WB330390 管理費区分 無 単-58号
計					4,627	
単価					4,627	円／m

伊賀市

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	枠組足場	単位	掛m2	数量	1	単価	5,741
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工（土地改良）	工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛ｍ２	1	5,741	5,741	DB115240 管理費区分 無 単-59号
計					5,741	
単価					5,741	円／掛m2

伊賀市

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	横断防止柵	単位	式	数量	1	単価	78,750
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分＝アンカーボルト固定：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：	m	7	8,688	60,816	WB810760 管理費区分 無 単-60号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	20	683.6	13,672	CB224410 管理費区分 無 単-55号
アンカー材		本	20	213	4,260	WYB00006 管理費区分 無
計					78,748	
単価					78,750	円／式

伊賀市

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	単粒度砕石	単位	m3	数量	1	単価	13,830
規格	S-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り：	ｍ３	1	7,527	7,527	CB210410 管理費区分 無 単-61号
単粒度砕石	３号４０－３０mm	m3	1	6,300	6,300	ZA10030260 管理費区分 無
計					13,827	
単価					13,830	円／m3

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	817.6
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝50～150㎜：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	817.6	817.6	CB222770 管理費区分 無 単-62号
計					817.6	
単価					817.6	円／m

伊賀市

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレハブパネル削孔	単位	箇所	数量	1	単価	5,907
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	削孔径＝60㎜以上64㎜未満：削孔深さ＝50㎜ 以上200㎜未満：	孔	1	5,907	5,907	CB224430 管理費区分 無 単-63号
計					5,907	
単価					5,907	円／箇所

伊賀市

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘	単位	m3	数量	1	単価	1,334
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	ｍ３	1	1,334	1,334	CB210100 管理費区分 無 単-40号
計					1,334	
単価					1,334	円／m3

伊賀市

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	5,266
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1	4,090	4,090	CB210410 管理費区分 無 単-42号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	ｍ３	1	1,176	1,176	CB210020 管理費区分 無 単-43号
計					5,266	
単価					5,266	円／m3

伊賀市

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土木シート	単位	式	数量	1	単価	71,660
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	施工区分＝敷設～撤去：	m２	247	284	70,148	DB115260 管理費区分 無 単-64号
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID無＝6.0km以下：	t	0.1	3,067	306.7	CB010410 管理費区分 無 単-65号
処分費	廃プラスチック	m3	0.1	12,000	1,200	WYB00007 管理費区分 T
計					71,654.7	
単価					71,660	円／式

伊賀市

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表土耕起	単位	m2	数量	1	単価	43.44
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
耕地復旧（耕起）（土地改良）	石礫、雑物除去＝有り：	ｍ２	1	43.44	43.44	DB114030 管理費区分 無 単-66号
計					43.44	
単価					43.44	円／m2

伊賀市

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	盛土	単位	m3	数量	1	単価	4,323
規格	搬入土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1	3,000	3,000	ZA10030420 管理費区分 無
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	1,070	1,070	CB210110 管理費区分 無 単-67号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	1	252.1	252.1	CB210020 管理費区分 無 単-68号
計					4,322.1	
単価					4,323	円／m3

伊賀市

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	盛土	単位	m3	数量	1	単価	6,459
規格	撤去・処分						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）：	ｍ３	1	1,334	1,334	CB210100 管理費区分 無 単-69号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	3,425	3,425	CB210110 管理費区分 無 単-44号
建設発生土受入料金		m3	1	1,700	1,700	ZYX0000001 管理費区分 T
計					6,459	
単価					6,459	円／m3

伊賀市

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷鉄板	単位	m2	数量	1	単価	328.9
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去（土地改良）	作業区分＝設置・撤去：	m２	1	328.9	328.9	DB115270 管理費区分 無 単-70号
計					328.9	
単価					328.9	円／m2

伊賀市

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	4,210
規格	22×1,524×3,048						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(㎜)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝80日：整備費の有無＝有：	枚	1	4,210	4,210	WB253630 管理費区分 無 単-71号
計					4,210	
単価					4,210	円／枚

伊賀市

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土のう積工	単位	m2	数量	1	単価	20,740
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	作業内容＝製作・積立：作業区分＝側面並べ：土のう種類＝普通：	m2	1	11,930	11,930	WB252620 管理費区分 無 単-72号
土のう積工	作業内容＝撤去：作業区分＝側面並べ：	m2	1	5,498	5,498	WB252620 管理費区分 無 単-73号
人力積込	土質等区分＝土砂：	ｍ３	0.28	3,430	960.4	CB210830 管理費区分 無 単-74号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	0.28	6,698	1,875.44	CB210110 管理費区分 無 単-75号
建設発生土受入料金		m3	0.28	1,700	476	ZYX0000001 管理費区分 T
計					20,739.84	
単価					20,740	円／m2

伊賀市

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	植生土のう積工	単位	m2	数量	1	単価	14,140
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工（植生土のう）	側面並べ 仕掛・積立	m2	1	14,140	14,140	WYB00008 管理費区分 無 単-76号
計					14,140	
単価					14,140	円／m2

伊賀市

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設パイプ	単位	m	数量	1	単価	4,331
規格	波状管_ダブル構造						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付･撤去：管種別＝波状管：管 規格＝ダブル構造 呼径300㎜：継手材料費＝ 要：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	4,331	4,331	CB222770 管理費区分 無 単-77号
計					4,331	
単価					4,331	円／m

伊賀市

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	5,084
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転（土地改良)水替工（小口径）	排水方法＝作業時排水：排水量区分＝0以上7 m3／h未満：	日	1	5,084	5,084	DB115030 管理費区分 無 単-78号
計					5,084	
単価					5,084	円／日

伊賀市

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	1	単価	17,520
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去（土地改良)水替工（小口径）	口径＝50㎜：	箇所	1	17,520	17,520	DB115040 管理費区分 無 単-79号
計					17,520	
単価					17,520	円／箇所

伊賀市

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート構造物取壊し・運搬・処分	単位	m3	数量	1	単価	28,470
規格	鉄筋コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	1	17,870	17,870	WB824010 管理費区分 無 単-80号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	1,845	1,845	CB227010 管理費区分 無 単-81号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）	廣嶋建材（株）	m3	1	8,750	8,750	ZA10650940 管理費区分 T
計					28,465	
単価					28,470	円／m3

伊賀市

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	手摺撤去・処分	単位	式	数量	1	単価	934.2
規格	L=7m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	板厚区分＝板厚 3～ 7mm：	m	1.5	2,234	3,351	DB102640 管理費区分 無 単-82号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t ：	t	0.1	9,947	994.7	CB010420 管理費区分 無 単-83号
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t ：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km ）DID無＝11.0km以下：	t	0.1	5,635	563.5	CB010410 管理費区分 無 単-84号
スクラップ費	ヘビーH2	t	0.1	-39,750	-3,975	WYB00010 管理費区分 9
計					934.2	
単価					934.2	円／式

伊賀市

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	既設水路切断工	単位	m	数量	1	単価	3,389
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚＝15㎝を超え30㎝以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	3,389	3,389	CB430510 管理費区分 無 単-85号
計					3,389	
単価					3,389	円／m

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	1,334
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,342.7		
労務構成比率		%	61.34			
運転手（特殊）		%	61.34	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.01			
軽油		%	11.01	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.65			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量 ０．２８ｍ３	%	27.65	8,650	8,600	M000202050 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　　CB210030

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,319
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,397.9		
労務構成比率		%	73.36			
運転手（特殊）		%	39.84	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.52	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.5			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量 ０．２８ｍ３	%	19.5	9,400	9,350	M000202097 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	4,090
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,309.4		
労務構成比率		%	86.75			
普通作業員		%	49.78	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	19.28	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	17.69	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	4.02			
軽油		%	3.17	148	149	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	165	155	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.23			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	%	8.67	9,400	9,350	M000202097 管理費区分 無
タンパ及びランマ［ランマ］	通称６０～８０ｋｇ級	%	0.56	535	723	M000806001 管理費区分 無

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	4,090
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号　　CB210020

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,176
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,183.6		
労務構成比率		%	61.34			
運転手（特殊）		%	61.34	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.01			
軽油		%	11.01	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.65			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量 ０．２８ｍ３	%	27.65	8,650	8,600	M000202050 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,425
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 10.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,220		
労務構成比率		%	63.12			
運転手（一般）		%	63.12	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.76			
軽油		%	11.76	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.12			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%	25.12	8,571	10,028 (9,760) (268)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 10.0km以下					

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	856.1
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 0.2km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				805		
労務構成比率		%	63.12			
運転手（一般）		%	63.12	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.76			
軽油		%	11.76	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.12			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%	25.12	8,571	10,028 (9,760) (268)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 0.2km以下					

伊賀市

参考資料（1）

単-46号　　DB101020

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	ｍ３	数量	10	単価	1,666
規格	盛土 まき出し 砂・砂質土 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.68	24,500	16,660	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					16,660	
単価					1,666	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	盛土 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	計上しない					

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　　CB220010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形	単位	m２	数量	1	単価	928.7
規格	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				964.64		
労務構成比率		%	81.51			
普通作業員		%	38.92	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	22.44	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	20.15	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	9.69			
軽油		%	9.69	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.8			
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	%	8.8	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土					

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　　CB220010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形	単位	m２	数量	1	単価	928.7
規格	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	42,880
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				32,152		
労務構成比率		%	28.77			
普通作業員		%	12.92	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.34	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.55	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	71.23			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下, 小型４ｔ	%	71.23	21,400	32,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	43,410
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				32,152		
労務構成比率		%	28.77			
普通作業員		%	12.92	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.34	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.55	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	71.23			
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下, 小型４ｔ	%	71.23	21,400	32,500	Z002012002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号　　CB240210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	5,327
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,387.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.85	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.89	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　　CB240210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	10,410
規格	一般型枠 鉄筋･無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,653		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.74	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.15	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.42	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物					

伊賀市

参考資料（1）

単-52号　　DB107020

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	1,597
規格	50㎜以下 4m 1箇所 10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ50	本	2.44	2,820	6,880	YB10131001-002 管理費区分 無 Z1
雑材料費	2%	式	1		137	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.07	30,400	2,128	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.11	28,700	3,157	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.15	24,500	3,675	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					15,977	
単価					1,597	円／m
J01 呼び径（㎜） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	50㎜以下 4m 1 箇所					
J04 施工延長	10 m					

伊賀市

参考資料（1）

単-53号　　WB240750

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工　加工・組立	単位	t	数量	1	単価	360,700
規格	加工・組立 一般構造物 SD295 D13 標準						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 賃料補正係数＝標準：	t	1	211,100	211,100	WB240751 管理費区分 無 単-88号
鉄筋工　組立	組立区分＝一般構造物：鉄筋材料規格・径＝ SD295 D13：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準 ：	t	1	149,600	149,600	WB240752 管理費区分 無 単-89号
計					360,700	
単価					360,700	円／t
J01 作業区分 J02 組立区分 J03 鉄筋材料規格・径	加工・組立 一般構造物 SD295 D13					
J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	標準					

伊賀市

参考資料（1）

単-54号　　WB240750

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工　加工・組立	単位	t	数量	1	単価	307,600
規格	加工・組立 一般構造物 SD295 D16 標準						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	鉄筋材料規格・径＝SD295 D16：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 賃料補正係数＝標準：	t	1	184,400	184,400	WB240751 管理費区分 無 単-90号
鉄筋工　組立	組立区分＝一般構造物：鉄筋材料規格・径＝ SD295 D16：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準 ：	t	1	123,200	123,200	WB240752 管理費区分 無 単-91号
計					307,600	
単価					307,600	円／t
J01 作業区分 J02 組立区分 J03 鉄筋材料規格・径	加工・組立 一般構造物 SD295 D16					
J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	標準					

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　　CB224410

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	683.6
規格	30㎜以上200㎜未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				720.84		
労務構成比率		%	95.59			
特殊作業員		%	45.66	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.58	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.48	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.36			
ガソリン	レギュラー	%	1.92	165	155	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.05			
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	%	0.98	455	533	L001110001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　　CB224410

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	683.6
規格	30㎜以上200㎜未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力φ３８～４０mm	%	0.69	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30㎜以上200㎜未満					

参考資料（1）

単-56号　　WB240750

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工　加工・組立	単位	t	数量	1	単価	340,400
規格	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD295 D13 標準						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 賃料補正係数＝標準：	t	1	211,100	211,100	WB240751 管理費区分 無 単-88号
鉄筋工　組立	組立区分＝差筋および杭頭処理：鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：	t	1	129,300	129,300	WB240752 管理費区分 無 単-92号
計					340,400	
単価					340,400	円／t
J01 作業区分 J02 組立区分 J03 鉄筋材料規格・径	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD295 D13					
J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	標準					

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号　　CB224710

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	目地板	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,057
規格	30㎡2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,288.3		
労務構成比率		%	64.44			
普通作業員		%	47.5	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.62	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	35.56			
樹脂発泡体目地板	厚１０mm　１５倍	%	35.56	1,250	1,240	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30㎡2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

伊賀市

参考資料（1）

単-58号　　WB330390

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	止水板設置	単位	m	数量	10	単価	4,627
規格	各種						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	30,400	9,120	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.8	24,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
止水板		m	10.9	1,610	17,549	Y001671000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					46,270	
単価					4,627	円／m
J01 止水板規格	各種					

伊賀市

参考資料（1）

単-59号　　DB115240

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	足場工（土地改良）	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,741
規格	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	30,400	48,640	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	8.5	33,400	283,900	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.3	24,500	31,850	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.4	52,800	73,920	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費	31%	式	1		135,876	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					574,186	
単価					5,741	円／掛ｍ２
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-60号　　WB810760

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	単位	m	数量	100	単価	8,688
規格	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 3m　100m未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 アンカー固定用	ビーム式・パネル式	m	100	2,762.5	276,250	Q001158004 管理費区分 無 Z1
防護柵（P種）		m	100	5,925	592,500	Y001191000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		50	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					868,800	
単価					8,688	円／m
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 3m					
J05 施工規模による加算 J07 夜間作業の補正	100m未満 無					

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	7,527
規格	現場制約あり 土砂 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,182.2		
労務構成比率		%	99.41			
普通作業員		%	88.45	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	10.96	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.36			
ガソリン	レギュラー	%	0.36	165	155	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.23			
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	%	0.23	471	539	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無	現場制約あり 土砂 有り					

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　　CB222770

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	817.6
規格	据付 直管 50～150㎜ 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				880.45		
労務構成比率		%	51.25			
普通作業員		%	36.54	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.71	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	48.75			
暗渠排水管		%	48.75	425	398	Y001664000-003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J04 呼び径	据付 直管 50～150㎜					
J06 費用の内訳	全ての費用					

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　　CB224430

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	単位	孔	数量	1	単価	5,907
規格	60㎜以上64㎜未満 50㎜以上200㎜未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,980.1		
労務構成比率		%	71.56			
特殊作業員		%	41.04	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	11.2	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.95	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.53			
ダイヤモンドビット	６４．７mmスタンダード	%	22.32	16,900	18,200	Z006531001 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.61	165	155	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.91			

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　　CB224430

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	単位	孔	数量	1	単価	5,907
規格	60㎜以上64㎜未満 50㎜以上200㎜未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	〔簡易仕様型〕最大穿孔径φ２５０mm	%	1.51	752	994	M002015008 管理費区分 無
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	%	0.86	490	598	L001110002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔径 J02 削孔深さ	60㎜以上64㎜未満 50㎜以上200㎜未満					

伊賀市

参考資料（1）

単-64号　　DB115260

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	単位	ｍ２	数量	100	単価	284
規格	敷設～撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.48	24,500	11,760	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木安定用材	（マット・シート類）	m2	104	160	16,640	ZB10153001 管理費区分 無
計					28,400	
単価					284	円／ｍ２
J01 施工区分	敷設～撤去					

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　　CB010410

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	3,067
規格	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t 無し 6.0㎞以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,093		
労務構成比率		%	83.98			
運転手（特殊）		%	42.42	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	41.56	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	2.88			
軽油		%	2.88	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.14			
トラック［クレーン装置付］	通称２ｔ積級　吊能力２．９ｔ	%	13.14	7,690	8,400	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離（㎞）DID無	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t 無し 6.0㎞以下					

伊賀市

参考資料（1）

単-66号　　DB114030

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	耕地復旧（耕起）（土地改良）	単位	ｍ２	数量	100	単価	43.44
規格	有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
農用ﾄﾗｸﾀ運転（土地改良）		時間	0.29	7,957	2,307	DBK11403 管理費区分 無 単-93号 Z1
普通作業員		人	0.07	24,500	1,715	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	14%	式	1		322	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					4,344	
単価					43.44	円／ｍ２
J01 石樂、雑物除去	有り					

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,070
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,006.2		
労務構成比率		%	63.12			
運転手（一般）		%	63.12	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.76			
軽油		%	11.76	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.12			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%	25.12	8,571	10,028 (9,760) (268)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号　　CB210020

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	252.1
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				249.36		
労務構成比率		%	39.5			
運転手（特殊）		%	39.5	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.55			
軽油		%	19.55	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.95			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　バケット容量０．８ｍ３	%	40.95	21,500	22,200	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	1,334
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,342.7		
労務構成比率		%	61.34			
運転手（特殊）		%	61.34	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.01			
軽油		%	11.01	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.65			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量 ０．２８ｍ３	%	27.65	8,650	8,600	M000202050 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1）

単-70号　　DB115270

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷鉄板設置・撤去（土地改良）	単位	ｍ２	数量	1,000	単価	328.9
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.9	28,700	83,230	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.9	24,500	71,050	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）		日	2.9	60,240	174,696	DBK19058 管理費区分 無 単-94号
計					328,976	
単価					328.9	円／ｍ２
J01 作業区分	設置・撤去					

伊賀市

参考資料（1）

単-71号　　WB253630

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	4,210
規格	22×1,524×3,048(㎜) 無 80日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	80	43	3,440	Y007214000-002 管理費区分 無 Z1
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	770	770	Z006754001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,210	
単価					4,210	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	22×1,524×3,048(㎜) 無 80 日					
J05 整備費の有無	有					

伊賀市

参考資料（1）

単-72号　　WB252620

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土のう積工	単位	m2	数量	10	単価	11,930
規格	製作・積立 側面並べ 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土		m３	2.8	3,000	8,400	Y001613000-002 管理費区分 無
土のう	６２×４８ｃｍ（普通）	袋	140	19	2,660	Z006082001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.28	30,400	8,512	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	4.06	24,500	99,470	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	0.3%	式	1		258	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					119,300	
単価					11,930	円／m2
J01 作業内容 J02 作業区分 J03 土のう種類	製作・積立 側面並べ 普通					

伊賀市

参考資料（1）

単-73号　　WB252620

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土のう積工	単位	m2	数量	10	単価	5,498
規格	撤去 側面並べ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.24	24,500	54,880	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	0.2%	式	1		100	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					54,980	
単価					5,498	円／m2
J01 作業内容 J02 作業区分	撤去 側面並べ					

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号　　CB210830

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	人力積込	単位	m３	数量	1	単価	3,430
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,752		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
J01 土質等区分	土砂					

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-75号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	6,698
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 11.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,342.5		
労務構成比率		%	72.09			
運転手（一般）		%	72.09	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	8.82			
軽油		%	8.82	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.09			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%	19.09	5,702	6,677 (6,490) (187)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J17 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 11.0km以下					

伊賀市

参考資料（1）

単-76号　　WYB00008

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土のう積工（植生土のう）	単位	m2	数量	10	単価	14,140
規格	側面並べ 仕掛・積立						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用（現場渡し）	m3	2.8	3,000	8,400	ZA10030420 管理費区分 無
植生土のう	６２×４８ｃｍ	袋	140	215	30,100	WYB00009 管理費区分 無
普通作業員		人	4.2	24,500	102,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					141,400	
単価					14,140	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　　CB222770

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	4,331
規格	据付･撤去 波状管 ダブル構造 呼径300㎜ 要　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,567		
労務構成比率		%	11.43			
普通作業員		%	7.94	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	3.49	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	88.57			
暗渠排水管	ダブル構造　呼径３００mm	%	88.57	4,320	3,280	Z004753024 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 管規格	据付･撤去 波状管 ダブル構造 呼径300㎜					
J05 継手材料費 J06 費用の内訳	要 全ての費用					

伊賀市

参考資料（1）

単-78号　　DB115030

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポンプ運転（土地改良)水替工（小口径）	単位	日	数量	1	単価	5,084
規格	作業時排水 0以上7m3／h未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	30,400	1,216	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.05	24,500	1,225	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
発動発電機運転(小口径)（土地改良）	排水量区分＝0以上7m3／h未満：排水方法＝作業時排水：	日	1	2,267	2,267	DBK11501 管理費区分 無 単-95号 Z1
諸雑費	8%	式	1		376	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					5,084	
単価					5,084	円／日
J01 排水方法 J02 排水量区分	作業時排水 0以上7m3／h未満					

伊賀市

参考資料（1）

単-79号　　DB115040

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポンプ設置・撤去（土地改良)水替工（小口径）	単位	箇所	数量	1	単価	17,520
規格	50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.23	30,400	6,992	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.43	24,500	10,535	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					17,527	
単価					17,520	円／箇所
J01 口径	50㎜					

参考資料（1）

単-80号　　WB824010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし	単位	ｍ３	数量	1	単価	17,870
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	17,865	17,865	Q001611007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,870	
単価					17,870	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-81号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,845
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,705.4		
労務構成比率		%	46.18			
運転手（一般）		%	46.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.79			
軽油		%	14.79	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	39.03			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	39.03	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

伊賀市

参考資料（1）

単-82号　　DB102640

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ガス切断	単位	m	数量	100	単価	2,234
規格	板厚 3～ 7㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
酸素	ボンベ	m３	14.58	552	8,048	Z006710001 管理費区分 無 Z1
アセチレン	同上	ｋｇ	5.13	2,390	12,260	Z006712001 管理費区分 無 Z1
雑品費	5%	式	1		1,015	ZS7300090 管理費区分 無 ZZ1
溶接工		人	3.42	34,600	118,332	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.42	24,500	83,790	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					223,445	
単価					2,234	円／m
J01 板厚区分	板厚 3～ 7㎜					

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号　　CB010420

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	9,947
規格	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,033		
労務構成比率		%	84.05			
運転手（特殊）		%	42.25	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41.39	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.86			
軽油		%	2.86	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.09			
トラック［クレーン装置付］	通称２ｔ積級　吊能力２．９ｔ	%	13.09	7,690	8,400	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t					

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号　　CB010410

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	5,635
規格	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t 無し 11.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,682.5		
労務構成比率		%	83.98			
運転手（特殊）		%	42.42	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	41.56	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	2.88			
軽油		%	2.88	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.14			
トラック［クレーン装置付］	通称２ｔ積級　吊能力２．９ｔ	%	13.14	7,690	8,400	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離（km）DID無	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t 無し 11.0km以下					

伊賀市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	3,389
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,381.1		
労務構成比率		%	38.59			
特殊作業員		%	13.2	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.14	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.91	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	51.34			
コンクリートカッタ （ブレード）	径３０インチ	%	23.11	130,000	130,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）	径２２インチ	%	15.88	89,500	89,500	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）	径１４インチ	%	9.68	54,600	54,600	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	1.82	165	155	Z006704001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	3,389
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	10.07			
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深３０ｃｍ級ブレード径φ７５ｃｍ	%	6.85	14,500	18,100	M001161011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

伊賀市

参考資料（1）

単-86号　　WB010020

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	4,210
規格	北海道・東北・関東・北陸・中部 8km 12m以内　各種（実数入力） 0 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,210	4,210	Z006810101 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,210	
単価					4,210	円／ｔ
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	北海道・東北・関東・北陸・中部 8 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無					

伊賀市

参考資料（1）

単-87号　　WB010030

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み、取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円／t
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

伊賀市

参考資料（2）

単-88号　　WB240751

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工　加工	単位	t	数量	1	単価	211,100
規格	SD295 D13 標準						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	30,400	6,080	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
鉄筋工		人	2.3	31,600	72,680	R0110 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.2	24,500	4,900	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,800	2,112	L001130006 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	1.03	112,000	115,360	Z001102009 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	12%	式	1		9,968	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					211,100	
単価					211,100	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	SD295 D13 標準					

伊賀市

参考資料（2）

単-89号　　WB240752

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工　組立	単位	t	数量	1	単価	149,600
規格	一般構造物 SD295 D13 標準						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,400	15,200	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
鉄筋工		人	3.5	31,600	110,600	R0110 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.3	24,500	7,350	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,800	5,808	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	8%	式	1		10,642	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					149,600	
単価					149,600	円／t
J01 組立区分 J02 鉄筋材料規格・径 J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	一般構造物 SD295 D13 標準					

伊賀市

参考資料（2）

単-90号　　WB240751

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工　加工	単位	t	数量	1	単価	184,400
規格	SD295 D16 標準						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	30,400	3,040	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
鉄筋工		人	1.7	31,600	53,720	R0110 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.2	24,500	4,900	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.04	52,800	2,112	L001130006 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１６	t	1.03	110,000	113,300	Z001102028 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	12%	式	1		7,328	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					184,400	
単価					184,400	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	SD295 D16 標準					

伊賀市

参考資料（2）

単-91号　　WB240752

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工　組立	単位	t	数量	1	単価	123,200
規格	一般構造物 SD295 D16 標準						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	30,400	12,160	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
鉄筋工		人	2.9	31,600	91,640	R0110 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.2	24,500	4,900	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	52,800	5,808	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	8%	式	1		8,692	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					123,200	
単価					123,200	円／t
J01 組立区分 J02 鉄筋材料規格・径 J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	一般構造物 SD295 D16 標準					

伊賀市

参考資料（2）

単-92号　　WB240752

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工　組立	単位	t	数量	1	単価	129,300
規格	差筋および杭頭処理 SD295 D13 標準						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,400	15,200	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
鉄筋工		人	3.3	31,600	104,280	R0110 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.3	24,500	7,350	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	2%	式	1		2,470	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					129,300	
単価					129,300	円／t
J01 組立区分 J02 鉄筋材料規格・径 J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	差筋および杭頭処理 SD295 D13 標準					

伊賀市

参考資料（2）

単-93号　　DBK11403

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	農用ﾄﾗｸﾀ運転（土地改良）	単位	時間	数量	1	単価	7,957
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.2	26,200	5,240	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	2.6	149	387	Z006702002 管理費区分 無
農用トラクタ［乗用・ホイール型］	四輪駆動22kw級（30PS）	時間	1	2,330	2,330	MB13611300 管理費区分 無
計					7,957	
単価					7,957	円／時間

伊賀市

参考資料（2）

単-94号　　DBK19058

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	60,240
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	119	149	17,731	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.14	10,800	12,312	L001010004 管理費区分 無
計					60,243	
単価					60,240	円／日

伊賀市

参考資料（2）

単-95号　　DBK11501

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発動発電機運転(小口径)（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	2,267
規格	0以上7m3／h未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	9.3	155	1,441	Z006704001 管理費区分 無
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1.55	533	826	L001110001 管理費区分 無
計					2,267	
単価					2,267	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上7m3／h未満 作業時排水					

伊賀市

登録単価／オプション単価

		工事名	令和８年災　２４－２ 奥甘味池復旧工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001191000-001	防護柵（Ｐ種）		ｍ	5,925	令和 8	9	単-60
Y001613000-002	購入土		ｍ３	3,000	令和 8	9	単-72
Y001664000-003	暗渠排水管		ｍ	398	令和 8	9	単-62
Y001671000-001	止水板		ｍ	1,610	令和 8	9	単-58
Y007214000-002	敷鉄板賃料		枚・日	43	令和 8	9	単-71
YB10131001-002	硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ50	本	2,820	令和 8	9	単-52
Z004753024	暗渠排水管	ダブル構造　呼径３００mm	m	3,280	令和 8	9	単-77
Z006754001	整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	770	令和 8	9	単-71
ZA10030260	単粒度砕石	３号４０－３０mm	m3	6,300	令和 8	9	単-21
ZA10030420	山土	盛土用（現場渡し）	m3	3,000	令和 8	9	単-28
ZA10030420	山土	盛土用（現場渡し）	m3	3,000	令和 8	9	単-76
ZB10153001	土木安定用材	（マット・シート類）	m2	160	令和 8	9	単-64
WYB00001	逆流防止弁	φ50	本	940			単-12
WYB00002	アンカー材		本	213			単-15
WYB00003	アンカー材		本	213			単-16
WYB00006	アンカー材		本	213			単-20
WYB00007	処分費	廃プラスチック	m3	12,000			単-26
WYB00010	スクラップ費	ヘビーH2	ｔ	-39,750			単-38
WYB00009	植生土のう	６２×４８ｃｍ	袋	215			単-76

登録単価／オプション単価

		工事名	令和８年災　２４－２ 奥甘味池復旧工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
ZYX0000001	建設発生土受入料金		m3	1,700	令和 8	9	単-4取込
ZYX0000001	建設発生土受入料金		m3	1,700	令和 8	9	単-29取込
ZYX0000001	建設発生土受入料金		m3	1,700	令和 8	9	単-32取込

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	令和８年災　２４－２ 奥甘味池復旧工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

伊賀市

公表用

（参考）予定価格に含まれる法定福利費概算額

工種	ため池工事

工事価格（円）		法定福利費の平均割合（%）		法定福利費概算額（円）
13,204,000	×	4.40	＝	580,000

千円止（税抜き）